

Zmluva o dielo č. 2154/2018

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade s § 45 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Preambula

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy o dielo č. 2154/2018 (ďalej len „zmluva“) použil postup verejného obstarávania podľa § 113 až 115 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

I. Zmluvné strany

Na jednej strane :
Domov pri kríži
Sídlo: Pri kríži 26, Bratislava, mestská časť Dúbravka
IČO: 00641405
DIČ: 202091 9285
Zastúpená : Mgr. Janka Dudoňová, riaditeľka
Bankové spojenie: ČSOB, a.s., Bratislava
Č. účtu: 25839793/7500
(ďalej len „objednávateľ“)
a

DOMOV PRI KRÍŽI BRATISLAVA	
Došlo dňa: 4. 9. 2018	Registrat. značka
Ev. číslo: 0/829/2018	
Císlo spisu:	
Prílohy:	Vybavuje:

na strane druhej:
Obchodné meno: EURO-BUILDING, a.s.
Sídlo, (miesto podnikania): Podunajská 23, 821 06 Bratislava
IČO: 35683066
DIČ: 2020339211
IČ DPH: SK2020339211
Štatutárny orgán: Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva
Bankové spojenie: VUB, a.s.
č. účtu: 3633646112/0200
Zapísaný v: OR OS BA I, oddiel: Sa
Číslo zápisu: 1009/B
E-mail: eurobuilding@eurobuilding.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)

II. Predmet zmluvy a úvodné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vyhotoví dielo – zrealizuje stavebné práce podľa projektovej dokumentácie s názvom:

„Zníženie energetickej náročnosti budovy Domova pri kríži.“

Predmet zmluvy je rozdelený do troch etáp :

1. etapa :

2. Zateplenie strechy

2. etapa:

1. Zateplenie fasád, schodiska a strojovni výťahov

04. Zateplenie základov

Bleskozvod

3. etapa

03. Lodžie strop a zábradlie

UK Vykurovanie – hydraulické vyregulovanie

Sanita – Rekonštrukcia rozvodov vody, kanalizácie, plynu a VZT

Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v Prílohe č. 1, 2,3,4 k tejto zmluve.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa bodu 1. v rozsahu podľa:
 - a) podmienok uvedených v tejto zmluve,
 - b) súťažných podkladov civilnej podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác, ktorej zadávanie výsledkom je táto zmluva, a ktorými disponujú obe zmluvné strany, najmä ich časti označenej ako B.1 Opis predmetu zákazky – Príloha č. 4 k tejto zmluve,
 - c) oceneného položkovitého výkazu výmer, ktorý je Prílohou č. 1 tejto zmluvy,
 - d) projektovej dokumentácie, ktorá tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy,
 - e) platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu tejto zmluvy,
 - f) záväzného harmonogramu prác, ktorý uchádzač predložil vo svojej ponuke, ako požiadavku verejného obstarávateľa na predmet zákazky, a ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy (ďalej aj „Harmonogram“),
 - g) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou.
3. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané zmluvné dielo zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu podľa tejto zmluvy.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, s náležitou odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce v súlade s požiadavkami a pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú škodu (vrátane škody spôsobenej osobami, ktoré sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy na strane zhotoviteľa). Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti. Túto skutočnosť preukáže v deň odovzdania a prevzatia staveniska príslušným dokladom - platnou poisťňou zmluvou o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom alebo jej osvedčenou kópiou s dojednaným poisťňou plnením najmenej vo výške 50% z hodnoty predmetu zákazky s DPH s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania zmluvy a potvrdením o zaplatení poistenia minimálne na obdobie vykonania diela, v zmysle čl. III. tejto zmluvy. Nepredloženie platnej poisťnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti spolu s potvrdením o zaplatení poisťného sa považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom. Okrem úspešného uchádzača nesmie byť v poisťnej zmluve uvedený ako poistený žiaden iný subjekt, s výnimkou člena skupiny dodávateľov.
5. V prípade, že zhotoviteľom je skupina dodávateľov, všetci dodávatelia zodpovedajú za plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy spoločne a nerozdielne a zaväzujú sa, že z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi na účely plnenia tejto zmluvy nevystúpia v nevhodnej dobe, za ktorú sa považuje doba odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy až do riadneho odovzdania diela podľa článku IX. „Odovzdanie a prevzatie diela“. I v prípade vystúpenia jedného z dodávateľov z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi sa tento nezabavuje zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy voči objednávateľovi až do dňa riadneho odovzdania diela a uplynutia záručných dôb podľa tejto zmluvy.

6. Na účely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom „oprávnení zástupcovia zmluvných strán“ alebo „oprávnené osoby zmluvných strán“, ako aj „oprávnení zástupcovia“ alebo „oprávnené osoby“ objednávateľa alebo zhotoviteľa (vo všetkých tvaroch), rozumejú zamestnanci objednávateľa a zhotoviteľa, ktorých oprávnenie konať, resp. vykonávať a zabezpečovať činnosti potrebné pre účelné a úspešné plnenie predmetu podľa tejto zmluvy, vyplýva najmä z ich pracovnej náplne alebo z pracovného zaradenia, prípadne z opisu pracovnej činnosti, z príslušných interných riadiacich aktov zamestnávateľa alebo z osobitného písomného poverenia. Oprávneným zástupcom zmluvnej strany môže byť v osobitných alebo odôvodnených prípadoch aj iná osoba, než zamestnanec, ak má k zmluvnej strane preukázateľne iný právny vzťah.
7. Oprávnení zástupcovia (resp. oprávnené osoby) zmluvných strán sú oprávnení v medziach a na účely plnenia tejto zmluvy konať za zmluvné strany aj v prípadoch, keď ustanovenie zmluvy priamo na oprávneného zástupcu (oprávnenú osobu) neodkazuje, ale konanie takejto osoby za zmluvnú stranu je vzhľadom na rozsah a povahu úkonu obvyklé a oprávnený zástupca (oprávnená osoba) tým neprekročí rozsah svojho oprávnenia. Zmluvné strany sa zaväzujú pre účely plnenia tejto zmluvy riadne a včas, vzájomne si preukázateľným spôsobom oznámiť, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozícii či funkcii) koná za zmluvnú stranu.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje v deň odovzdania a prevzatia staveniska predložiť oprávnenie (licenciu) na vykonávanie prác pri zhotovovaní vonkajších tepelnoizolačných systémov alebo jej osvedčenú kópiu, ktorá oprávňuje jeho držiteľa vykonávať práce pri zhotovovaní vonkajších tepelnoizolačných systémov v zmysle § 43g zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, aktuálne platnú ku dňu odovzdania a prebratia staveniska. Licenciu je potrebné predložiť vrátane prílohy - podmienok platnosti a zoznamu komponentov tepelnoizolačného systému. Nepredloženie platného oprávnenia (licencie) na vykonávanie prác pri zhotovovaní vonkajších tepelnoizolačných systémov alebo jej osvedčenej kópie, ktorá oprávňuje jeho držiteľa vykonávať práce pri zhotovovaní vonkajších tepelnoizolačných systémov sa považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom podľa čl. III. bod 2 Zmluvy o dielo. Licencia resp. jej osvedčená kópia tvorí Prílohu č.7 zmluvy o dielo.

III. Termín vykonania diela a podmienky realizovania

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať v troch etapách :

V 1. etape sa budú realizovať nasledovné stavebné práce podľa projektovej dokumentácie :

2. Zateplenie strechy

zhotoviteľ odovzdá dielo v lehote 59 celých kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi, pričom začiatkom realizácie diela je deň odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán, najneskôr však do 3 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky.

V 2. etape sa budú realizovať nasledovné stavebné práce podľa projektovej dokumentácie:

1. Zateplenie fasád, schodiska a strojovní výtahov

04. Zateplenie základov

Bleskozvod

zhotoviteľ odovzdá dielo v lehote 65 celých kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi, pričom začiatkom realizácie diela je deň odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a po schválení rozpočtu zriaďovateľa objednávateľa Hlavné mesto SR Bratislava a po doručení výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska zhotoviteľom, najneskôr však do 3 kalendárnych dní

odo dňa doručenia výzvy na prevzatie staveniska.

V 3. Etape sa budú realizovať nasledovné stavebné práce podľa projektovej dokumentácie:

03. Lodžie strop a zábradlie

UK. Vykurovanie – hydraulické vyregulovanie

Sanita – Rekonštrukcia rozvodov vody, kanalizácie, plynu a VZT

zhotoviteľ odovzdá dielo v lehote **68** celých kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi, pričom začiatkom realizácie diela je deň odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a po schválení rozpočtu zriaďovateľa objednávateľa Hlavné mesto SR Bratislava a po doručení výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska zhotoviteľom, najneskôr však do 3 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy na prevzatie staveniska.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, najmä nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác podľa zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy. O odovzdaní a prevzatí bude vyhotovený Zápis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bude mať vplyv na realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom omeškania alebo predĺženia lehoty dodanie podľa tejto zmluvy.
4. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy o viac ako 10 kalendárnych dní v porovnaní s Harmonogramom. Takéto omeškanie sa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.
5. V prípade, že zhotoviteľ riadne dokončí predmet zmluvy ešte pred termínom dohodnutým v zmluve, a túto skutočnosť riadne oznámi objednávateľovi, bude objednávateľ povinný, po vzájomnej dohode, prostredníctvom oprávneného zástupcu predmet zmluvy protokolárne prevziať.
6. Zhotoviteľ je povinný pri vyhotovovaní diela postupovať podľa Harmonogramu.

IV. Cena diela

1. Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa ponuky zhotoviteľa predloženej v procese zadávania civilnej podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác.

Zhotoviteľ – platiteľ DPH:

1.1 zmluvná cena bez DPH v EUR: 1 155 957,00

slovom: jedenmiliónstopäťdesiatpäťtisícdeväťstopäťdesiatšesť eur

1.2 sadzba DPH v % a výška DPH v EUR 231 191,40

slovom: dvestotridsaťjedentisícstodeväťdesiatjeden eur, štyridsať centov

1.3 zmluvná cena spolu s DPH v EUR 1 387 148,40

slovom: jedenmilióntriostoosedesiatšesťtisícstoštyridsaťosem eur, štyridsať centov

Z toho cena za :

1. etapu bez DPH v EUR 160 780,36	výška DPH v EUR 32 156,07	cena spolu s DPH v EUR 192 936,43
2. etapu bez DPH v EUR 579 514,34	výška DPH v EUR 115 902,87	cena spolu s DPH v EUR 695 417,21
3. etapu bez DPH v EUR 415 662,30	výška DPH v EUR 83 132,46	cena spolu s DPH v EUR 498 794,76

Ak sa v priebehu zmluvného vzťahu medzi objednávatelom a zhotoviteľom stane zhotoviteľ platiteľom DPH, celková zmluvná cena sa nezvýši o príslušnú DPH.

V prípade zmeny príslušného právneho predpisu, ktorým sa stanovuje sadzba DPH, zmluvné strany súhlasia s úpravou zmluvnej ceny zodpovedajúcou zmene sadzby DPH formou písomného dodatku k tejto zmluve.

2. Špecifikácia ceny je spracovaná podľa oceneného položkovitého výkazu výmer (rozpočtu), ako súčasti súťažných podkladov pri zadávaní zákazky na predmet tejto zmluvy. Špecifikácia ceny – ocenený položkovitý výkaz tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve.
3. Dohodnutá cena diela je stanovená podľa výkazu výmer, ako súčasti súťažných podkladov a technických požiadaviek objednávateľa špecifikovaných v súťažných podkladoch a v projektovej dokumentácii pri zadávaní zákazky na predmet tejto zmluvy.
4. Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť indexy zvýšenia cien stavebných prác a stavebných materiálov podľa informácií zverejňovaných Štatistickým úradom len v prípade predĺženia doby realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa a z dôvodu vyššej moci. Zhotoviteľ je povinný zdokladovať oprávnenosť požiadavky na prípadnú úpravu ceny diela v zmysle tohto bodu zmluvy.
5. V dohodnutej zmluvnej cene je premietnutý inflačný nárast predpokladaný počas termínu realizácie predmetu zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v dohodnutej zmluvnej cene sú zahrnuté aj všetky požiadavky týkajúce sa kvality prác a dodávok, ako aj všetky ďalšie požiadavky na realizáciu diela, vyžadované predpismi a normami platnými a účinnými v čase podpisania tejto zmluvy. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie dohodnutej zmluvnej ceny diela ani nárok na predĺženie lehoty realizácie diela z prípadného dôvodu, že v zmluvne dohodnutej cene, resp. pri príprave výkazu výmer, predmetné požiadavky tejto zmluvy nezohľadnil, avšak je povinný ich dodržať.
6. Pri prípadnej úprave ceny písomným dodatkom k tejto zmluve, sa bude postupovať nasledovne: všetky zmeny ceny vyvolané potrebou navyiac alebo menej prác, je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka, resp. jeho príloh. Zápisy v stavebnom denníku a jeho prílohách obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a odborným dozorom objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy, slúžia, po odsúhlasení objednávateľom, ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve. Všetky zmeny prác a dodávok a návrh dodatku k uzavretej zmluve bude musieť zhotoviteľ predložiť objednávateľovi na kontrolu a odsúhlasenie ešte pred začatím realizácie konkrétnych zmien.
7. Dodatok k tejto zmluve je možné uzatvoriť výlučne v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní.

V. Platobné podmienky

1. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi cenu za vykonané práce na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom, do 30-tich kalendárnych dní od doručenia faktúr. Výška ceny faktúry bude vecne a finančne zodpovedať objemu vykonaných prác a hodnote zabudovaného materiálu. Faktúra bude potvrdená oprávnenou osobou zhotoviteľa a odsúhlasená odborným dozorom objednávateľa.

2. V prípade, že odborný dozor objednávateľa vykonáva osoba, ktorá nie je zamestnancom objednávateľa, potvrdzuje faktúru na účely plnenia tejto zmluvy, za objednávateľa okrem stavebného dozoru vždy aj oprávnená osoba objednávateľa, a to aj za predpokladu, že to v zmluve nie je výslovne uvedené.
3. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne pričom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s rozpočtom. Rozsah vykonaných prác schváli stavebný dozor, resp. oprávnená osoba objednávateľa.
4. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti požadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a to najmä:
 - a) obchodné meno objednávateľa a zhotoviteľa, adresy ich sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkárne, IČO, IČ DPH,
 - b) poradové číslo faktúry,
 - c) číslo zmluvy (dodatku k zmluve),
 - d) dátum dodania predmetu plnenia,
 - e) dátum vyhotovenia faktúry a dátum jej splatnosti,
 - f) výška ceny požadovaná v EUR v členení cena v EUR bez DPH, DPH v %/EUR, cena v EUR s DPH zaokrúhlená na dve desatinné miesta,
 - g) bankové spojenie a číslo účtu, na ktorý má byť faktúra uhradená,
 - h) odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.
5. V prípade, že faktúra nebude mať všetky náležitosti vyžadované touto Zmluvou, bude sa faktúra považovať za neúplnú a objednávateľ alebo stavebný dozor je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie, resp. prepracovanie. Ak objednávateľ vráti zhotoviteľovi neúplnú faktúru, lehota splatnosti faktúry neplynie a objednávateľ sa nedostáva do omeškania.
6. Zaplatením faktúry objednávateľom sa na účely tejto zmluvy rozumie odpísanie fakturovanej sumy z bankového účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa uvedeného v článku I. tejto zmluvy alebo v prípade jeho zmeny v prospech účtu písomne oznámenému najmenej 5 dní pred dorúčením faktúry, ktorej úhrada má byť vykonaná na nový účet zhotoviteľa.

VI. Základné podmienky vykonávania diela

1. Zhotoviteľ je povinný vypracovať kontrolný a skúšobný plán v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v zákona č. 260/2007 Z. z., ktorý bude odsúhlasovaný na kontrolných dňoch. Kontrolný a skúšobný plán predloží zhotoviteľ pri odovzdaní staveniska.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zastúpený odborným dozorom objednávateľa, odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán, najneskôr však do 3 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo podľa osobitného predpisu. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác podľa zmluvy.
3. Všetky práce na jestvujúcich vedeniach a zariadeniach vykoná zhotoviteľ po vydaní súhlasu správcom vedenia alebo zariadenia, za podmienok daných správcami vedenia a za dozoru správcu počas vykonávania týchto prác.
4. Zhotoviteľ je povinný pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, ako aj súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiaru ochranu.
5. Objednávateľ sa zaväzuje organizovať minimálne 2 krát za kalendárny mesiac počas realizácie diela kontrolné dni na stavbe, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby. Zhotoviteľ sa zaväzuje na kontrolných dňoch zúčastňovať, a to minimálne v osobe stavbyvedúceho. V prípade, že sa stavbyvedúci nemôže na kontrolnom dni zúčastniť, môže ho zastúpiť výlučne štatutárny orgán zhotoviteľa, resp. fyzická osoba

podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V opačnom prípade môže objednávatel odložiť kontrolný deň na iný termín tak, aby bola za zhotoviteľa zabezpečená účasť niekto z uvedených osôb. Zhotoviteľ je na tento účel povinný v dostatočnom časovom predstihu, minimálne však 3 pracovné dni vopred, informovať objednávateľa o prípadnej neúčasti na kontrolnom dni a jej dôvodoch, ktoré musia byť opodstatnené a teda objektívne nezlučiteľné so zabezpečením účasti na kontrolnom dni. K zápisom z kontrolných dní je oprávnený sa vyjadrovať a tieto odsúhlasovať stavbyvedúci, alebo štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa na kontrolnom dni zúčastnil. V prípade, že sa k zápisu do 3 pracovných dní stavbyvedúci, resp. štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom nevyjadrí alebo neodsúhlasí, bude sa uvedené považovať za vyjadrenie súhlasu so zápisom. Za objednávateľa vypracuje a odsúhlasuje zápisy z kontrolných dní odborný dozor objednávateľa, alebo iná oprávnená osoba uvedená v čl. II bod 7. zmluvy, ktorá sa na kontrolnom dni zúčastnila.

6. Kvalita prác a dodávok musí byť realizovaná v zmysle projektovej dokumentácie (ďalej aj „PD“) a platných legislatívnych noriem týkajúcich sa predmetu diela. Stavba musí byť vyhotovená podľa platnej projektovej dokumentácie a pri dodržaní jej parametrov, platných STN, (EN), technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy.
7. Všetky materiály použité v procese realizácie diela musia byť platne certifikované resp. musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a preukazovanie zhody výrobkov.
8. Zhotoviteľ berie na vedomie, že jestvujúci kovový odpad predstavuje majetok objednávateľa, jeho následná likvidácia bude riešená po dohode s oprávneným zástupcom (oprávnenou osobou) objednávateľa odvozom do výkupu šrotu, resp. na stanovené skládky triedeného odpadu zabezpečeným zhotoviteľom.
9. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie s odpadmi, je zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi, t.j. zhotoviteľ po ukončení diela je povinný predložiť doklady o naložení s odpadom. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradíť zhotoviteľ.
10. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu v okolí stavby situovaných nehnuteľností. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradíť zhotoviteľ.
11. Zhotoviteľ je povinný počas výstavby zabezpečiť, aby pri realizácii stavby táto negatívnym spôsobom neovplyvňovala na okolie a aby stavebná činnosť a prevádzka neohrozovala kvalitu životného prostredia. V prípade, že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
12. Zhotoviteľ berie na vedomie, že bude dielo realizovať za plnej prevádzky zariadenia, s touto podmienkou súhlasí a zaväzuje sa pri realizácii predmetu tejto zmluvy riadiť pokynmi oprávneného zástupcu objednávateľa a odborného dozoru objednávateľa.
13. Zhotoviteľ je povinný počas doby postavenia lešenia zabezpečiť na svoje náklady stráženie staveniska.
14. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu životného prostredia i okolitých priestorov a za dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja. Podľa VZN č. 2/2015 zo dňa 5.5.2015 – stavebná činnosť:
 - vonkajšie prostredie je možné vykonávať len v pracovných dňoch od 7.00 hod. – 21.00 hod.,
v sobotu od 8.00 hod. – 13.00 hod.
 - vnútorné prostredie len v pracovné dni.
15. V prípade splnenia podmienok v zmysle § 3 ods. 3 písm. a) a b) nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, zhotoviteľ bude prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo vlastnej réžii zabezpečovať výkon (funkciu) koordinátora bezpečnosti v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov. Meno koordinátora oznámi pri odovzdaní staveniska a zapíše ho do stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie tejto činnosti.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť predmet tejto zmluvy výlučne vlastnými zdrojmi a/alebo kapacitami, alebo zdrojmi, resp. kapacitami tej/tých osoby/osôb, prostredníctvom ktorej/ktorých preukázal vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva, podmienky účasti určené podľa § 33, resp. § 34 zákona o verejnom obstarávaní, a s ktorou/ktorými má uzavretú/uzavreté zmluvu/zmluvy podľa § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, resp. podľa § 34 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, a/alebo subdodávateľmi.

7. Prílohou č. 5 tejto zmluvy je objednávatelom schválený a záväzný zoznam subdodávateľov, ktorí sa budú podieľať na plnení zmluvy s uvedením predpokladaného podielu plnenia z dohody, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zabezpečiť subdodávateľom, predmetu subdodávok a údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia), s výnimkou subdodávateľov na dodanie tovaru.

8. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo podľa tejto zmluvy musí byť riadne vykonané, odovzdané a jeho zmluvná cena uhradená a to podľa podmienok tejto zmluvy a podľa možnosti financovania zo strany objednávatel'a. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na účely úspešného priebehu a ukončenia diela, poskytne objednávatel'ovi maximálnu súčinnosť, spočívajúcu najmä v tom, že riadne a včas, t.j. v lehote uvedenej v bode 1. článku III. tejto zmluvy o dielo, odstráni všetky vady a nedostatky diela, ktoré by bránili riadnemu užívaniu stavby. V opačnom prípade je objednávatel' oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi sankciu uvedenú v XI. zmluvy.

9. V súlade s § 34 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní objednávatel' požaduje, aby zhotoviteľ a iná osoba, ktorej kapacity boli použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne. V tomto prípade písomná zmluva uzavretá podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní bude prílohou zmluvy o dielo – Príloha č. 6.

10. Zhotoviteľ je povinný

19.1 oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, s výnimkou subdodávateľa na dodanie tovaru,

19.2. oznámiť návrh na zmenu subdodávateľa s uvedením predpokladaného podielu plnenia z dohody, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zabezpečiť subdodávateľom, predmetu subdodávok a údajov o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa (v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia), s výnimkou subdodávateľa na dodanie tovaru.

19.3 Zmenu subdodávateľa a aktualizované znenie Prílohy č. 5 musí zhotoviteľ predložiť objednávatel'ovi najneskôr 5 pracovných dní pred začatím plánovanej subdodávky. Predpokladom udelenia súhlasu objednávatel'a so zmenou subdodávateľa je zápis do registra partnerov verejného sektora nového subdodávateľa. Povinnosť podľa predchádzajúcej vety sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania tejto zmluvy o dielo.

Verejný obstarávateľ určuje nasledovné zmluvné pravidlá pre zmenu subdodávateľa:

a) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,

b) zmenu subdodávateľa úspešný uchádzač písomne oznámi verejnému obstarávateľovi najneskôr 5 pracovných dní pred jej uskutočnením s uvedením obchodného mena subdodávateľa, adresy sídla subdodávateľa, IČO subdodávateľa; resp. mena a priezviska subdodávateľa, trvalého pobytu subdodávateľa a rodného čísla subdodávateľa, ak sa v odôvodnených prípadoch nedohodne s objednávatel'om na kratšej lehote,

c) zmenou subdodávateľa nie je dotknutá zodpovednosť úspešného uchádzača za plnenie zmluvy,

d) v prípade, ak je menený subdodávateľ držiteľom akéhokoľvek oprávnenia na výkon činnosti, certifikátu alebo iného dokladu požadovaného verejným obstarávateľom v súťažných podkladoch ako požiadavka na predmet zákazky verejného obstarávateľa, je zhotoviteľ povinný, súčasne s písomným oznámením podľa

písm. b) tejto časti zmluvy, predložiť dotknuté oprávnenie alebo certifikát alebo iný doklad, ktorého držiteľom je navrhovaný subdodávateľ.

17. Ak zhotoviteľ a jeho subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, objednávateľ túto skutočnosť berie ako podstatné porušenie tejto zmluvy.

VII. Stavenisko

1. Zhotoviteľ v prípade staveniska bude postupovať v súlade s ustanovením zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – (stavebný zákon) a ustanoveniami § 13 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých bude dovážať materiál a odvážať vzniknutý odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ.
3. Zhotoviteľ zabezpečí priestor pre zariadenie staveniska na vlastné náklady po dobu trvania výstavby a dobu potrebnú pre vypratanie staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny. Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Zhotoviteľ uhrádza vodné, stočné a odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska.
4. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska, na ktoré môžu vstupovať iba oprávnení zamestnanci objednávateľa a zodpovedá za ochranu životného prostredia i okolitých priestorov, a dodržiavaním nočného a nedeľného pokoja. Náklady za uvedenú činnosť sú zhotoviteľom kalkulované v jeho rozpočte.
5. Zhotoviteľ je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonanie štátneho stavebného dohľadu.

VIII. Stavebný denník

1. Otto dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy (najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zodpovedanie odchýlok vykonávaných prác, údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác).
2. Objednávateľ má právo k zápisom uvádzať svoje stanovisko. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím riadne dokončeného diela, resp. odstránením nedostatkov a nedorobkov podľa Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce.
3. Stavbyvedúci a odborný dozor objednávateľa budú určení a zapísaní do stavebného denníka pri odovzdaní a prevzatí staveniska. Ku zmenám osôb poverených výkonom funkcie stavbyvedúceho a odborného dozoru objednávateľa alebo rozsahu ich oprávnenia postačí písomné oznámenie druhej zmluvnej strane doporučeným listom resp. oznámením na kontrolnom dni a uvedením do zápisu z kontrolného dňa.
4. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh.
 - a) Úvodné listy obsahujú:
 1. základný list, v ktorom sú uvedené: názov a sídlo objednávateľa, generálneho projektanta, zhotoviteľa, odborného dozoru objednávateľa a zmeny týchto údajov,
 2. identifikačné údaje stavby,
 3. prehľad zmlúv, vrátane ich dodatkov,
 4. zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby, jej zmien a doplnkov,
 5. prehľad skúšok každého druhu.

- b) Denné záznamy: - sa píše do knihy s očíslovanými listami jednak pevnými a jednak perforovanými na dva oddeliteľné priepisy, pokiaľ sa strany nedohodnú na väčšom počte priepisov. Perforované listy sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa môžu písať aj na voľné listy s priepismi očíslovanými a s dátumom zhodným s originálom.

Stavebný denník musí popisovať najmä:

- mesiac, deň, dátum,
- počet pracovníkov na stavbe podľa remesiel,
- teplota vzduchu, počasie,
- čas začiatku a skončenia prác,
- rozčlenené vykonané stavebné a montážne práce v súlade s harmonogramom stavebných prác.

3. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne, s uvedením dôvodu, môže tak urobiť nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže robiť záznamy v denníku odborný dozor objednávateľa a na to splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa.
4. Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom objednávateľa, je povinný pripojiť k záznamu do 3-och pracovných dní svoje vyjadrenie. O tomto nesúhlasnom zápise upovedomí aj zástupcu objednávateľa a to v lehote najneskôr do troch kalendárnych dní od zápisu. V prípade, že vyjadrenie pripojené nebude, má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.
5. Zhotoviteľ je povinný najmenej raz do týždňa preukázateľne doručiť objednávateľovi prepis záznamov zo stavebného denníka. Ak objednávateľ s obsahom záznamu nesúhlasí, je povinný preukázateľne doručiť svoje pripomienky zhotoviteľovi do 1 kalendárneho týždňa od doručenia záznamu, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
6. Zhotoviteľ je povinný uložiť, pre svoje potreby, druhý prepis denných záznamov oddelene od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu počas realizácie stavby. V prípade straty, zničenia, alebo poškodenia Originálu, bude objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí stavby odovzdaný druhý prepis. Originál a v prípade jeho straty, zničenia alebo poškodenia druhý prepis, bude pri konaní o odovzdaní a prevzatí stavby odovzdaný objednávateľovi. Zhotoviteľovi ostáva druhý prepis, ak nedošlo k strate, zničeniu alebo poškodeniu originálu.

IX. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi na základe preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (diela) podľa prílohy č. 3 vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.
2. V prípade zistenia väd a nedorobkov diela, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ dielo neprevzme a spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať najmä zistené nedostatky a spôsob a termín ich odstránenia. V tomto prípade sa preberacie konanie bude považovať za neúspešné a zhotoviteľovi naďalej plynie doba realizácie predmetu zmluvy. Ak týmto spôsobom dôjde k prekročeniu lehôt uvedených v čl. III ods. 1 tejto zmluvy o dielo, bude zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela. Zhotoviteľ môže opätovne oznámiť ukončenie diela a vyzvať objednávateľa na začatie preberacieho konania až po riadnom odstránení väd a nedorobkov. Za deň ukončenia stavebných prác bude považovaný deň doručenia oznámenia zhotoviteľa o ukončení diela po odstránení väd uvedených v zápise.
3. Pripravenosť na odovzdanie diela je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť písomne doporučeným listom najneskôr 3 kalendárne dni vopred, alebo oznámením do Zápisu na kontrolnom dni.
4. Objednávateľ prizve na preberacie konanie zástupcov osôb zúčastnených na realizácii stavby, najmä zástupcov zhotoviteľa a technického dozoru.

5. O odstránení väd a nedorobkov uvedených v Preberacom protokole vydá Objednávateľ bez zbytočného odkladu po ich odstránení Zhotoviteľovi potvrdenie, v ktorom uvedie, že vady a nedorobky uvedené v Preberacom protokole boli v lehote stanovenej v Preberacom protokole odstránené.
6. Zhotoviteľ predloží ku kolaudácii doklad o energetickej certifikácii v zmysle zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v platnom znení. Stavba musí byť označená energetickým štítkom v zmysle uvedeného zákona. Náklady súvisiace s vypracovaním energetického certifikátu zhotoviteľom kalkulované už v cene diela.
7. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela zlikvidovať odpady na stavenisku tak, aby bolo možné toto riadne prevziať a používať v termíne uvedenom v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
8. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a zlikvidovať odpady na stavenisku tak, aby bolo možné toto riadne prevziať a používať s tým, že stavenisko je povinný úplne vypratať a upraviť podľa projektovej dokumentácie, podmienok tejto zmluvy, požiadaviek objednávateľa a v termíne uvedenom v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
9. Súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela bude:
 - a) projektová dokumentácia so zakreslenými zmenami a odchýlkami, ku ktorým došlo počas realizácie stavby, potvrdené zhotoviteľom a projektantom v dvoch vyhotoveniach,
 - b) osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcií v jednom vyhotovení,
 - c) zápisnice, osvedčenia a protokoly o vykonaných skúškach použitých materiálov v jednom vyhotovení,
 - d) stavebné denníky (originály) v jednom vyhotovení,
 - e) platné doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach,
 - f) správy o úspešne vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach a skúškach vo dvoch vyhotoveniach,
 - g) potvrdenie správcov skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) v dvoch vyhotoveniach.
10. Drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nebudú meniť prijaté riešenie, ani nebudú zvyšovať cenu prác a predlžovať dobu realizácie, nebudú vadami, ak budú dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky bude zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia.
11. Zhotoviteľ predloží ku kolaudácii doklad o energetickej certifikácii v zmysle zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v platnom znení. Stavba musí byť označená energetickým štítkom v zmysle uvedeného zákona. Náklady súvisiace s vypracovaním energetického certifikátu sú zhotoviteľom kalkulované už v cene diela.

X. Záruka za akosť

1. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo záruku v trvaní 60 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia diela bez závad diela podľa tejto zmluvy, resp. odo dňa potvrdenia odstránenia zistených závad diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (diela).
2. Objednávateľ je povinný prípadné vady diela zistené počas záručnej doby uplatniť bezodkladne po ich zistení a to písomnou formou u zhotoviteľa.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľom písomne reklamované vady odstrániť bezplatne v lehote najneskôr do 15-tich kalendárnych dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany písomne (zápisnične) nedohodnú inak.
4. Ak zhotoviteľ neuzná oprávnenosť objednávateľom reklamovaných väd v rámci plynutia záručnej doby, napriek tomu sa ich zaväzuje na svoje vlastné náklady v lehote podľa bodu 3. resp. bodu 5 tohto článku zmluvy odstrániť. Ide predovšetkým o vady ohrozujúce zdravie, život a majetok a ich bezpečnosť. Náhradu

takto vynaložených nákladov je oprávnený následne uplatniť u objednávateľa a v prípade neúspechu, v zmysle platných právnych predpisov od neho vymáhať.

5. Ak ide o vadu, ktorá môže spôsobiť, alebo spôsobila na diele vznik havarijného stavu, zaväzuje sa zhotoviteľ nastúpiť na odstránenie väd do 24 hodín od ich oznámenia, ktoré v tomto prípade môže byť telefonické na čísle 02/52444518, alebo prostredníctvom e-mailu: eurobuilding@eurobuilding.sk.
6. Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie väd inou organizáciou na náklady zhotoviteľa len v prípade vzájomnej dohody so zhotoviteľom, alebo ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne vady neodstráni, resp. ak na odstránenie vady nenastúpi v dohodnutom termíne (lehote).

XI. Zmluvné sankcie

1. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry, je zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi z fakturovanej sumy za každý deň omeškania úroky z omeškania vo výške podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení s nariadením vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.
2. V prípade bezdôvodného odmietnutia prevzatia staveniska zhotoviteľom v termíne určenom v čl. III. bode 1. je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,-EUR za každý aj začatý deň omeškania, a to aj v prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom z tohto dôvodu.
3. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním riadne dokončeného diela v dohodnutej lehote, je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 150,- EUR za každý deň omeškania. V prípade, že zhotoviteľ mešká s odovzdaním riadne dokončeného diela, a nejde o prípad zmluvnými stranami dohodnutý v čl. III. bod 2. zmluvy, je objednávateľ oprávnený po tomto termíne účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 150,- EUR za každý deň omeškania s odovzdaním riadne dokončeného diela.
4. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením väd v zmysle článku X. bod 3., bod 4. alebo bod 5. tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 150,- EUR za každý deň omeškania zhotoviteľa.
5. Nárok na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa viaže zmluvná pokuta, nie je týmto dotknutý.

XII. Vyššia moc

Na účely podľa tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a zmluvné strany ich ani nemôžu ovplyvniť. Jedná sa napríklad o nasledovné udalosti, pričom uvedený zoznam nie je vyčerpávajúci: vojna, mobilizácia, povstanie, prírodné katastrofy (zemetrasenia, cyklóny), požiare, atď. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiadá druhú stranu o úpravu zmluvy dodatkom. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy.

XIII. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že druhá strana podstatne poruší podmienky v nej dohodnuté. Za podstatné porušenie sa považuje, okrem prípadov v zmluve výslovne uvedených, aj nedodržiavanie zmluvne dohodnutých termínov, nesplňovanie zmluvných strán v zmysle dohodnutých podmienok zmluvy, ako aj prípadne neodoborný

a preukázateľne nekvalitný postup zhotoviteľa pri vykonávaní diela, na ktorý bol zhotoviteľ opakovane písomne upozomený odborným dozorom objednávateľa alebo oprávnenou osobou objednávateľa. Na účely tohto ustanovenia sa pojmom „opakovane“ myslí 2x a viac. Odstúpenie od zmluvy sa netýka riadne splneného čiastkového plnenia, ktoré už bolo odstupujúcou stranou prijaté (napr. podľa zápisu v stavebnom denníku) a zmluvné dojednania týkajúce sa plnenia, od ktorého zmluvné strany neodstúpili, zostávajú v platnosti; záručná doba na prijaté plnenie zhotoviteľa začína plynúť dňom doručenia odstúpenia od zmluvy.

2. V prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy z dôvodov uvedených v bode 1. je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi náklady spojené so zabezpečením konzervácie rozpracovaného diela, ak je nutná, jeho stráženie a ostatné súvisiace náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade odstúpenia od zmluvy ktorukoľvek zo zmluvných strán poskytne súčinnosť novému zhotoviteľovi diela až po jeho riadne odovzdanie bez nedorobkov a nedostatkov objednávateľovi. Nárok na náhradu škody oprávnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla škoda v dôsledku porušenia zmluvy druhou stranou, nie je týmto dotknutý.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej strane závažné skutočnosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy.
4. Ak objednávateľ, alebo príslušný orgán štátnej správy dá zhotoviteľovi písomný príkaz na dočasné zastavenie všetkých činností súvisiacich s plnením predmetu zmluvy, zhotoviteľ bude povinný tento príkaz rešpektovať a uschovať všetky dodávky na plnenie záväzku. Príkazom na dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy prestanú plynúť lehoty na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. Ak bol príkaz na zastavenie realizácie predmetu zmluvy daný v súvislosti s nesprávnym postupom zhotoviteľa, lehoty na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. budú plynúť.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa počas plnenia predmetu zmluvy dozvie nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa.
6. Objednávateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe v priestore realizácie žiadne prekážky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a postup vykonávaných prác a to v zápise z odovzdania a prevzatia staveniska.
7. Doplniť alebo meniť túto zmluvu je možné na základe zmluvnými stranami podpísaných písomných dohôd.
8. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že až do nadobudnutia účinnosti zmluvy nebude vykonávať žiadne úkony spojené s realizáciou Diela podľa tejto zmluvy, ako aj nebude obstarávať žiadne veci a materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie Diela; v opačnom prípade objednávateľ nezodpovedá zhotoviteľovi za prípadnú škodu, ktorá mu vznikla v súvislosti s touto činnosťou, a nie je povinný nahradiť zhotoviteľovi akékoľvek náklady ani prípadné škody, ktoré mu vznikli v súvislosti s touto zmluvou.
9. Všetky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich predpisov.
10. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu. Na uvedené účely udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi súhlas so zverejnením všetkých svojich identifikačných údajov.
11. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane 3 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.
12. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju spoločne, vážne a bez nátlaku podpísali.
13. Prílohami tejto zmluvy sú:
 - Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer podľa položiek
 - Príloha č. 2 – Záväzný harmonogram prác
 - Príloha č. 3 – Projektová dokumentácia (príloha č. 1 súťažných podkladov)
 - Príloha č. 4 – Súťažné podklady – časť B. 1 Opis predmetu zákazky

Príloha č. 5 – Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 6 – Pisomná zmluva uzavretá podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní

Príloha č. 7 : Oprávnenie (licencia) na vykonávanie prác pri zhotovovaní vonkajších tepelnoizolačných systémov resp. jej osvedčená kópia.

Za uchádzača:

V Bratislave, dňa 24.08.2018

OSL, s.r.o.

KČ

Ing. Miroslav Štopka, predseda predstavenstva

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa: 3.9.2018

DOMOV PRI KRÍŽI
Pri kríži 26
841 02 BRATISLAVA

Mgr. Janka Dudoňová
riadiateľka Domova pri kríži

Príloha č. 1 k ZoD č. 2154/2018

KRYCI LIST ROZPOCTU

Zariadenie energetickej náročnosti budovy Domova pri Kríži Domov pri Kríži 	JKSO EČO Miesto Bratislava IČO IČ DPH Dňa Položiek
---	--

Merné a účelové jednotky

Práca	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
8	Práca nadčas			13	Zariad. staveniska
9	Bez pevnej podl.			14	Mimostav. doprava
10	Kultúrna pamiatka			15	Územné vplyvy
11				16	Prevádzkové vplyvy
12	DN (r. 8-11)			17	Ostatné
13	VRN z rozpočtu			18	VRN (r. 13-18)
14	VRN (r. 13-18)			19	VRN (r. 13-18)
21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady
1 155 957,00				D Celkové náklady	
Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22
Pečiatka				24	DPH 20,00 % z 1 155 957,00
Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)
Pečiatka					1 387 148,40
Pečiatka				E Prípochty a odpochty	
Pečiatka				26	Dodávky objednávateľa
Pečiatka				27	Klízáva doložka
Pečiatka				28	Zvýhodnenie + -

[illegible]

1.1.1.2.1.9.	713071002 Z tepelnej izolácie stiech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová prílep. za studena	0,86	109,5,788 m2	940,60
1.1.1.2.1.10.	713060010.1 Osadenie horúcej strešnej výstuľ na streche	6,15	8 ks	49,2
1.1.1.2.1.11.	62852.129N Strešná výstuľ s lepičom hĺbka D125	109,6	4 ks	430,4
1.1.1.2.1.12.	62852.075N Strešná výstuľ s lepičom hĺbka D75	109,6	4 ks	430,4
1.1.1.2.1.13.	712960020 Osadenie odvetrávacieho komínku na streche	6,15	164 ks	1008,6
1.1.1.2.1.14.	6285210012N Vetracie komínky strešných vrstiev	10	164 ks	1640
1.1.1.2.1.15.	998712204 Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1073,79	1	1073,79
1.1.1.2.2.	713 Izolácie tepelné	46858,86	1	46858,86
1.1.1.2.2.1.	713142131 Montáž tepelnej izolácie stiech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová prílep. za studena	3,78	36,804 m2	139,12
1.1.1.2.2.2.	2837653419 EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 50 mm	3,8	37,54 m2	142,65
1.1.1.2.2.3.	713144020 Montáž tepelnej izolácie na atku polystyrénom do lepidla	8,53	182,014 m2	1552,58
1.1.1.2.2.4.	2837653417 EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 30 mm	2,28	185,654 m2	423,29
1.1.1.2.2.5.	713142250 Montáž tepelnej izolácie stiech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne	1,66	2187,576 m2	3631,38
1.1.1.2.2.6.	2837653443 EPS penový polystyrén hrúbka 120 mm	12	2231,328 m2	26775,94
1.1.1.2.2.7.	2837653421 EPS penový polystyrén hrúbka 80 mm	8	1115,664 m2	8925,31
1.1.1.2.2.8.	2837653418 EPS penový polystyrén hrúbka 40 mm	4	1115,664 m2	4462,66
1.1.1.2.2.9.	998713204 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 24 m do 36 m	805,93	1	805,93
1.1.1.2.3.	721 Zdravotn. vnútorná kanalizácia	405,2	1	405,2
1.1.1.2.3.1.	721273145 Ventiláčná hlavica PVC 125	20,02	20 ks	400,4
1.1.1.2.3.2.	998721204 Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 24 do 36 m	4,8	1	4,8
1.1.1.2.4.	762 Konštrukcie tesárske	2914,14	1	2914,14
1.1.1.2.4.1.	762421306 Obloženie z dosiek OSB hr. dosky 25 mm	14,66	182,014 m2	2668,33
1.1.1.2.4.2.	762495000 Spojovacie a ochranné prostriedky klince, závrtky	0,61	182,014 m2	111,03
1.1.1.2.4.3.	998762204 Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 24 do 36 m	134,78	1	134,78
1.1.1.2.5.	764 Konštrukcie klampiarske	24092,22	1	24092,22

1.1.1.1.2.2.	764331420	Imenovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 150 mm	13,39	160 m	2142,4
1.1.1.1.2.5.3.	764331450	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu hr. 3.0mm 450/45mm - príponky	21,36	593,6 m	12679,3
1.1.1.1.2.5.4.	764430220.3	Oplechovanie muriva a atk z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. do 500 mm	18,12	371,6 m	6733,39
1.1.1.1.2.5.5.	764430440	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 120/100 mm s prisl.	19,68	22 m	432,96
1.1.1.1.2.5.6.	764451403.1	Demontáž oplechovaní	0,82	1014,08 m	831,55
1.1.1.1.2.5.7.	764410850	Presun hmôt pre konštrukcie kľamiarске v objektoch výšky nad 24 do 36 m	472,4	1	472,4
1.1.1.1.2.6.	767	Konštrukcie doplnkové kovové	3245,63	1	3245,63
1.1.1.1.2.6.1.	767316303	Montáž výlezu na strechu	52,58	4 ks	210,32
1.1.1.1.2.6.2.	FC30	Výlez na strechu so zatepleným poklopom, s požiar.odolnosťou	750	4 ks	3000
1.1.1.1.2.6.3.	998767204	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 24 do 36 m	35,31	1	35,31
1.1.1.1.2.7.	783	Dokračovacie práce - nátery	2071,32	1	2071,32
1.1.1.1.2.7.1.	783782103	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia prostriedkom proti plesňam, hnilobe....	5,69	364,028 m2	2071,32
1.1.1.1.2.8.	OST	Ostatné	924,48	1	924,48
1.1.1.1.2.8.1.	H2S000111	Ostatné práce - odhad	9,63	96 hod	924,48
1.1.2.		Etapa č.2	579514,34	1	579514,34
1.1.2.1.		1 Zateplenie fasád, schodiska a strojovní výťahov	561841,94	1	561841,94
1.1.2.1.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	528932,3	1	528932,3
1.1.2.1.1.1.		6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	405972,91	1	405972,91
1.1.2.1.1.1.1.		610991111 Zakryvanie vyplní okenných a dverných otvorov	1,25	1508,915 m2	1886,14
1.1.2.1.1.1.2.		622464113 Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová - stredozmrná	12,39	6593,141 m2	81689,02
1.1.2.1.1.1.3.		622466114 Príprava podkladu fasády - čistenie a penetrovanie silikát	1,17	6593,141 m2	7713,97
1.1.2.1.1.1.4.		622466171 Vonkajšia omietka stien tepelnoizolačná - 1% z plochy	7,41	48,11 m2	356,5

1.1.2.1.1.6	619,950008 B Konštrukcia zateplenej stienky s izoláciou hr. 60 mm, dosky z HWP FHD 8	80,76	191,813 m2	15884,16
1.1.2.1.1.7	619,950003 Konštrukcia zateplenej stienky hr. 160 mm polyisocyan EPS	32,36	78,7704 m2	2484,9
1.1.2.1.1.8	625,50157,2 Dostavlenie konstrukcie hr. 160 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C	59,22	256,8 m2	15207,7
1.1.2.1.1.9	627,991016 Tesnenie škár obvodového plášťa tmeľom	4,77	4645,74 m	22160,18
1.1.2.1.1.2	9 Ostatné konštrukcie a práce búráníe	105507,2	1	105507,2
1.1.2.1.1.2.1	941955001 Lešenie ľahké pracovné pomôcné	2,31	399,108 m2	921,94
1.1.2.1.1.2.2	942941023 Montáž lešenia fasádneho	3,98	7610,604 m2	30290,2
1.1.2.1.1.2.3	942941191 Prípratok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia	1,96	11415,906 m2	22375,18
1.1.2.1.1.2.4	942941823 Demontáž lešenia fasádneho	2,45	7610,604 m2	18645,98
1.1.2.1.1.2.5	9539,15,15 Vetracia mriežka plastová so sieťkou 150x150mm D+M	6,65	320 ks	2128
1.1.2.1.1.2.6	953945102 Soklový profil SL 16 (hliníkový)	7,88	240,64 m	1896,24
1.1.2.1.1.2.7	953945111 Lišta rohová	2,47	4720,5 m	11659,64
1.1.2.1.1.2.8	978065001 Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polyisocyanových dosiek hrúbky nad 30-80 mm -0,01804 t	4,35	2886,615 m2	12556,78
1.1.2.1.1.2.9	979011111 Zvislá doprava sutiny a vybúráních hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	7,56	53,908 t	407,54
1.1.2.1.1.2.10	979011121 Zvislá doprava sutiny a vybúráních hmôt za každé ďalšie podlažie	5,3	431,264 t	2285,7
1.1.2.1.1.2.11	99898,1 Kontajnerový odvoz na skládku	234	10 kus	2340
1.1.2.1.1.3	99 Presun hmôt HSV	17452,19	1	17452,19
1.1.2.1.1.3.1	998011034 Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z blokov, výšky do 36 m	13,86	1259,177 t	17452,19
1.1.2.1.2	PSV Práce a dodávky PSV	32909,64	1	32909,64
1.1.2.1.2.1	721 Zdravotných, vnútorná kanalizácia	7071,57	1	7071,57
1.1.2.1.2.1.1	721171613 Potrubie z rúr PVC 125 odpadné zvislé	66,26	99,2 m	6572,99
1.1.2.1.2.1.2	2861184100 PVC koleno DN 125mm pre potrubie kanalizačné	3,24	128 ks	414,72
1.1.2.1.2.1.3	998721204 Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 24 do 36 m	83,86	1	83,86
1.1.2.1.2.2	764 Konštrukcie kampaňské	15032,01	1	15032,01

1.1.2.1.2.3.	76410800 Demontáž oplotnění 998764204 Presun hmoty pro konstrukce klampaní ve výškách nad 24 do 36 m	18,76	883 m	13801,68
1.1.2.1.2.3.1.	767 Konstrukce doplňkové kovové	5103,52	1	5103,52
1.1.2.1.2.3.2.	767631800 Demontáž dveří D+M Dveře požiarne, plech, ocel., plné hľadké. 1-krídlo 800/1970. EW30/D1-C. ocel. zárubňa PCGA, vrátane povrch. úprav. RAL 9003. kovanie delené-Kľučka/ kľučka, zámk- cylindr. bez prahu	4,54 754,56	7,092 m2 4 ks	32,2 3018,24
1.1.2.1.2.3.3.	767995101 Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií 133315 Profily ocel. s antikor.náterom 767996801 Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg. -0,00100t 998767204 Presun hmoty pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 24 do 36 m	5,33 3,63 1,23 55,53	180 kg 225 kg 180 kg 1	959,4 816,75 221,4 55,53
1.1.2.1.2.4.	783 Dokončovací práce - nátery 783271001 Nátery kov.stav.doplnk.konštr. 1x základ 2x povrch	3562 16,6	1 200 m2	3562 3320
1.1.2.1.2.4.1.	783101812 Odsránenie starých náterov z oceľových konštrukcií - očistenie a odmaštenie	1,21	200 m2	242
1.1.2.1.2.5.	OST H25000.11 H25000111	2140,54 907,9 9,63	1 1 súb 128 hod	2140,54 907,9 1232,64
1.1.2.1.2.5.1.	Ostatné práce - odhad	10229,93	1	10229,93
1.1.2.2.	4 Zateplenie základov	9097,24	1	9097,24
1.1.2.2.1.	Práce a dodávky HSV	1547,12	1	1547,12
1.1.2.2.1.1.	5 Komunikácie	10,76	143,784 m2	1547,12
1.1.2.2.1.1.1.	581120313 Kryt cementobetónový chodníkov. hr. 125 mm	5319,28	1	5319,28
1.1.2.2.1.2.	6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 622465111 Vonkajšia omietka stien - marmolit. mramorové zrná, jemnozrná	18,31	83,874 m2	1535,73
1.1.2.2.1.2.1.	622466114 Príprava podkladu fasády - čistenie a penetrovanie silikát	1,17	83,874 m2	98,13

1.1.2.1.3.1	910721113	Montáž konštrukcie a práce kúrenia	1610,55	1	1610,55
1.1.2.1.3.1	910721113	Montáž konštrukcie a práce kúrenia	2,38	188 m	380,6
1.1.2.2.1.3.2	910722113	Montáž konštrukcie a práce kúrenia	8,83	145 m	1280,35
1.1.2.2.1.4	99	Presun hmoti H5V	619,89	1	619,89
1.1.2.2.1.4.1	998011034	Presun hmoti pre budovy (801, 803, 812) zvislá konštr. z blokov, výšky do 36 m	13,86	44,725 t	619,89
1.1.2.2.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	1132,69	1	1132,69
1.1.2.2.2.1.	713	Izolácie tepelné	1132,69	1	1132,69
1.1.2.2.2.1.1.	713170050	Montáž tepelnej izolácie z XPS na pod	0,81	143,784 m2	116,47
1.1.2.2.2.1.2.	2837650010	okap.chodník položením voľne	6,83	146,56 m2	1001,69
1.1.2.2.2.1.3.	998713201	XPS hrúbka 30 mm	14,53	1	14,53
1.1.2.3.	Bleskozvod	objektov výšky do 6 m	7442,47	1	7442,47
1.1.2.3.1.	Demontáž	vrátane likvidácie	972	1	972
1.1.2.3.1.1.	Demontáž	existujúcej zachytávacej sústavy	673,92	1 kpl	673,92
1.1.2.3.1.2.	Demontáž	vrátane konzol, svoriek a podpier	298,08	1 kpl	298,08
1.1.2.3.2.	Montáž	vrátane materiálu a dodávok	4899,03	1	4899,03
1.1.2.3.2.1.	Montáž	Zachytávacia sústava, vodič Fežn D8	0,62	520 m	322,4
1.1.2.3.2.2.	Montáž	Zachytávacia sústava, vodič Fežn D8	2,7	520 m	1404
1.1.2.3.2.3.	Zachytávacia	tyč JP20 vrátane podstavca	19,94	4 ks	79,76
1.1.2.3.2.4.	Montáž	- Zachytávacia tyč JP20 vrátane	9,98	4 ks	39,92
1.1.2.3.2.5.	Zachytávacia	tyč JP15 na anténom stožiar	8,4	1 ks	8,4
1.1.2.3.2.6.	Montáž	- Zachytávacia tyč JP15 na anténom	9,98	1 ks	9,98
1.1.2.3.2.7.	Podpera	vedenia PV21bet (inštalovaná na	1,05	520 m	546
1.1.2.3.2.8.	Montáž	- Podpera vedenia PV21bet	0,6	520 m	312
		(inštalovaná na každý meter)			

1.1.2.3.2.10.	Montáž - Podpora vedenia do muriva a na hmoždinku PV01H (300mm) inštalovaná na každý meter zvodu vrátane upevnenia	1,19	40 ks	47,6
1.1.2.3.2.11.	Svorčky SO	0,85	10 kpl	8,5
1.1.2.3.2.12.	Montáž - Svorčky SO	1,99	10 kpl	19,9
1.1.2.3.2.13.	Svorčky SS	0,6	90 kpl	54
1.1.2.3.2.14.	Montáž - Svorčky SS	1,4	90 kpl	126
1.1.2.3.2.15.	Svorčky SK	0,86	56 kpl	48,16
1.1.2.3.2.16.	Montáž - Svorčky SK	1,99	56 kpl	111,44
1.1.2.3.2.17.	Zvod - vodič Fežn D8 (náhrada za lano)	0,62	260 m	161,2
1.1.2.3.2.18.	Montáž - Zvod - vodič Fežn D8 (náhrada za lano)	2,7	260 m	702
1.1.2.3.2.19.	Zvod - vodič Fežn D10	0,97	15 m	14,55
1.1.2.3.2.20.	Montáž - Zvod - vodič Fežn D10	2,7	15 m	40,5
1.1.2.3.2.21.	Podpera vedenia do muriva a na hmoždinku PV01H (300mm) inštalovaná na každý meter zvodu, vrátane upevnenia	0,66	260 ks	171,6
1.1.2.3.2.22.	Montáž - Podpera vedenia do muriva a na hmoždinku PV01H (300mm) inštalovaná na každý meter zvodu, vrátane upevnenia	1,19	260 ks	309,4
1.1.2.3.2.23.	Ochranný uholník 2m + 3x držiak OU	9,09	8 ks	72,72
1.1.2.3.2.24.	Montáž - Ochranný uholník 2m + 3x držiak OU	12,3	8 ks	98,4
1.1.2.3.2.25.	Skúšobná svorka vrátane označenia	2,1	8 ks	16,8
1.1.2.3.2.26.	Montáž - Skúšobná svorka vrátane označenia	2,75	8 ks	22
1.1.2.3.2.27.	Prípojenie zvody na zachytávaciu sústavu susedného objektu	35	2 ks	70
1.1.2.3.2.28.	Montáž - Prípojenie zvody na zachytávaciu sústavu susedného objektu	18,13	2 ks	36,26
1.1.2.3.2.29.	Uzemňovacia svorka SR03 (2ks na jeden nový zvod + jeden zvod posunutý)	1,2	6 ks	7,2

1.1.2.3.4.3.	1.1.2.3.4.3.	OPaOS - revízia Dokumentácia skutočného vyhotovenia	361,25 402,64	1 kpl 1 kpl	361,25 402,64
1.1.3.	1.1.3.	Etapa č.3	415662,3	1	415662,3
1.1.3.1.	1.1.3.1.	3 Lodiže - strop a zábradlie	197991,67	1	197991,67
1.1.3.1.1.	1.1.3.1.1.	Práce a dodávky HSV	97236,54	1	97236,54
1.1.3.1.1.1.	1.1.3.1.1.1.	6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	86847,05	1	86847,05
1.1.3.1.1.1.1.	1.1.3.1.1.1.1.	622464113 Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová - stredozmrná	12,39	900 m2	11151
1.1.3.1.1.1.2.	1.1.3.1.1.1.2.	622466114 Príprava podkladu fasády - čistenie a penetrovanie silikát	1,17	900 m2	1053
1.1.3.1.1.1.3.	1.1.3.1.1.1.3.	625250051 Kontaktný zatepľovací systém hr. 60 mm (dosky z MW FKD-5)	30,76	180 m2	5536,8
1.1.3.1.1.1.4.	1.1.3.1.1.1.4.	625250053 Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm (dosky z MW FKD-5)	33,94	720 m2	24436,8
1.1.2.3.4.1.	1.1.2.3.4.1.	Ostatné práce Meranie odporu uzemnenia existujúcich zvodov + náhradné opatrenia v prípade: ak existujúci zvod nemá predpísanú hodnotu uzemnenia.	1235,09 150	1 1 kpl	1235,09 150
1.1.2.3.4.2.	1.1.2.3.4.2.	Cena práce - Meranie odporu uzemnenia existujúcich zvodov + náhradné opatrenia v prípade: ak existujúci zvod nemá predpísanú hodnotu uzemnenia.	321,2	1 kpl	321,2
1.1.2.3.3.4.	1.1.2.3.3.4.	Cena práce - Výkop a zášyp rýhy 35x80cm (škh) pre uloženie guliatiny Fežn 710. pre spojenie nových a posunutých zvodov bleskozvodu na existujúce uzemnenie	6,48	6 m	38,88
1.1.2.3.3.3.	1.1.2.3.3.3.	Výkop a zášyp rýhy 35x80cm (škh) pre uloženie guliatiny Fežn 710. pre spojenie nových a posunutých zvodov bleskozvodu na existujúce uzemnenie	5	6 m	30
1.1.2.3.3.2.	1.1.2.3.3.2.	Meranie existujúceho betónu s vŕtaním do pôvodného stavu Cena práce - Rozbitie existujúceho betónu s vŕtaním do pôvodného stavu	336,35 110,99 156,48	1 1 m3 1 m3	336,35 110,99 156,48
1.1.2.3.3.1.	1.1.2.3.3.1.	Meranie existujúceho betónu s vŕtaním do pôvodného stavu	336,35 110,99	1 1 m3	336,35 110,99
1.1.2.3.3.0.	1.1.2.3.3.0.	Meranie existujúceho betónu s vŕtaním do pôvodného stavu	336,35 110,99	1 1 m3	336,35 110,99

[illegible]

1.1.3.1.2.5.	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	1037,6	1	1037,6
1.1.3.1.2.5.1.	HZS000113	Ostatné práce - odhad	12,97	80 hod	1037,6
1.1.3.2.	UK	Vykurovanie - hydraulické vyregulovanie	38388,69	1	38388,69
1.1.3.2.1.	PSV	Práce a dodávky PSV - CENY SÚ BEZ DPH	38388,69	1	38388,69
1.1.3.2.1.1.	731 D	Ústredné kúrenie DEMONTÁŽE	1877,64	1	1877,64
1.1.3.2.1.1.1.	733110803	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 15. -0.00100t	0,59	60 m	35,4
1.1.3.2.1.1.2.	733110806	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 15 do DN 32. -0.00300t	0,63	70 m	44,1
1.1.3.2.1.1.3.	733110808	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 32 do DN 50. -0.00500t	1,31	12 m	15,72
1.1.3.2.1.1.4.	733110810	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 50 do DN 80. -0.00800t	1,52	16 m	24,32
1.1.3.2.1.1.5.	733191914	Zaslepenie kovaním a zavarením DN 20	3,31	28 ks	92,68
1.1.3.2.1.1.6.	733191915	Zaslepenie kovaním a zavarením DN 25	4,03	4 ks	16,12
1.1.3.2.1.1.7.	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2	2,12	696 ks	1475,52
1.1.3.2.1.1.8.	734200822	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1. -0.00100t	2,93	4 ks	11,72
1.1.3.2.1.1.9.	734200823	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1 do G 6/4. -0.00200t	3,98	4 ks	15,92
1.1.3.2.1.1.10.	734200824	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 6/4 do G 2. -0.00300t	4,79	20 ks	95,8
1.1.3.2.1.1.11.	734200824.1	Demontáž armatúry v.č. 1 5=Šupätko DN50	7,19	1 ks	7,19
1.1.3.2.1.1.12.	733140811	Demontáž odvzdušňovacej nádoby	1,13	4 ks	4,52

1.1.3.2.1.1	0107/9/24164	732 Ustřední vykuravanie, strojovňa Čerpadlo obehové s rieg. otáčkou -4000/diag. tlak 6m	3016,42	1	11,00	3016,42
1.1.3.2.1.2	732429112F1	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového DN 32	726	4 kus	11,00	2904
1.1.3.2.1.2.3	998732202	Presun hmoť pre stroje v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	16,23	4 súb	64,92	34,14
1.1.3.2.1.2.4	998732293	Strojovne, prísl. za presun nad vymeď. najvyššiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	34,14	1	34,14	13,36
1.1.3.2.1.3	733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	8847,05	1	8847,05	1886,4
1.1.3.2.1.3.1	733111113	Potrubie z rúrok závitových oceľových bežových bežných strednotlakových DN 15	7,86	240 m	1886,4	486,64
1.1.3.2.1.3.2	733111114	Potrubie z rúrok závitových oceľových bežových bežných strednotlakových DN 20	8,69	56 m	486,64	88,08
1.1.3.2.1.3.3	733111115	Potrubie z rúrok závitových oceľových bežových bežných strednotlakových DN 25	11,01	8 m	88,08	230,76
1.1.3.2.1.3.4	733111118	Potrubie z rúrok závitových oceľových bežových bežných strednotlakových DN 50	19,23	12 m	230,76	414,08
1.1.3.2.1.3.5	733121122	Potrubie z rúrok hladkých bežových nízkotlakových priemer 76/3. 2	25,88	16 m	414,08	222,8
1.1.3.2.1.3.6	733124122,1	Redukcia 65/ 50	27,85	8 ks	222,8	51,56
1.1.3.2.1.3.7	733124113	Redukcia 25/ 15	12,89	4 ks	51,56	75,52
1.1.3.2.1.3.8	733124115,1	Redukcia 32 / 15	18,88	4 ks	75,52	2153,8
1.1.3.2.1.3.9	733191923	Preobalenie prípojky k ventilu a k AOV	6,05	366 ks	2153,8	3055,44
1.1.3.2.1.3.10	7331919233	Preobalenie prípojky k radiatorovej spojke	8,78	348 ks	3055,44	129,98
1.1.3.2.1.3.11	998733203	Presun hmoť pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	129,98	1	129,98	51,99
1.1.3.2.1.3.12	998733293	Rozvody potrubia, prísl. za presun nad vymeď. najvyššiu dopravnú vzdial. do 500 m	51,99	1	51,99	22246,88
1.1.3.2.1.4	734 Armatúry.	Termosťastický ventil s automatom	22246,88	1	22246,88	7979,64
1.1.3.2.1.4.1	HE13932-02.000	obmedz.prietoku 1/2"	22,93	348 kus	7979,64	

1.1.3.2.1.4.12.	IVA00400660	Automatický odvzdušňovací ventil 1/2"	6,1	8 kus	48,8
1.1.3.2.1.4.13.	734209101	Montáž závitovej armatury s 1 závitom do G 1/2	0,8	356 ks	284,8
1.1.3.2.1.4.14.	734209105F1	Montáž termostatických hlavíc	1,24	348 ks	431,52
1.1.3.2.1.4.15.	734209112	Montáž závitovej armatury s 2 závitmi do G 1/2	2,28	696 ks	1586,88
1.1.3.2.1.4.16.	734209114	Montáž závitovej armatury s 2 závitmi G 3/4	2,81	4 ks	11,24
1.1.3.2.1.4.17.	734209115	Montáž závitovej armatury s 2 závitmi G 1	3,07	4 ks	12,28
1.1.3.2.1.4.18.	734209116	Montáž závitovej armatury s 2 závitmi G 5/4	3,67	4 ks	14,68
1.1.3.2.1.4.19.	734209118	Montáž závitovej armatury s 2 závitmi G 2	5,67	12 ks	68,04
1.1.3.2.1.4.20.	734209119	Montáž závitovej armatury s 2 závitmi G 2 1/2	7,2	4 ks	28,8
1.1.3.2.1.4.21.	734109410	Montáž existujúceho ventilu s meracmi ventilkami na meranie prietoku RRV DN 50	6,14	4 SUB	24,56
1.1.3.2.1.4.22.	HONV683B2109	Elektroventil dvojcestný Kv 10	193,41	4 kus	773,64
1.1.3.2.1.4.23.	734209130F1	Montáž dvojcestných elektroventilov	10,72	4 kus	42,88
1.1.3.2.1.4.24.	734173416	Záslepovacia prírubu DN 65	30,84	8 súb	246,72
1.1.3.2.1.4.25.	734411121	Teploměr 0-100St.C	20,56	8 ks	164,48
1.1.3.2.1.4.26.	734421130	Tlakomer 0-10bar.	45,49	8 ks	363,92
1.1.3.2.1.4.27.	OSTTlakom4	Návarok pre MaR - dodávka	15,42	8 kus	123,36
1.1.3.2.1.4.28.	734499212	Montáž návarku MaR	3,95	8 ks	31,6
1.1.3.2.1.4.29.	998734203	Presun hmot pre armatury v objektoch výšky nad 6 do 24 m	66,24	1	66,24

1.1.3.3.1.1.2.3.	potrubie a press-fitting Viacvrstvé potrubie WAVIN 26x3 - TÜV+SV+C	6,04	506 m	2953,44
1.1.3.3.1.1.2.4.	potrubie a press-fitting Viacvrstvé potrubie WAVIN 32x3 - TÜV+SV	7,32	340 m	2488,8
1.1.3.3.1.1.2.5.	potrubie a press-fitting Viacvrstvé potrubie WAVIN 40x4 - TÜV+SV	10,92	86 m	939,12
1.1.3.3.1.1.2.6.	Montáž armatúry s jedným závitom, G 1/2"	0,8	40 ks	32
1.1.3.3.1.1.2.7.	Montáž armatúry s dvoma závitmi, guľový kohút G 1/2"	2,5	20 ks	50
1.1.3.3.1.1.2.8.	Montáž armatúry s dvoma závitmi, guľový kohút G 3/4"	3,07	360 ks	1105,2
1.1.3.3.1.1.2.9.	Montáž armatúry s dvoma závitmi, guľový kohút, mechanický filter G 5/4"	3,96	40 ks	158,4
1.1.3.3.1.1.2.10.	press-fitting pre viacvrstvé potrubie WAVIN K1 kompl. 1 byt	8,86	180 ks	1594,8
1.1.3.3.1.1.2.11.	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 3/4" voda VALVEX	5,8	360 ks	2088
1.1.3.3.1.1.2.12.	Armatúry a príslušenstvo vyvažovací a uzavierací ventil STAD DN15 s vypúšťaním	121,11	20 ks	2422,2
1.1.3.3.1.1.2.13.	Armatúry a príslušenstvo spätná klapka plastová do šrobenia vodomeru G1/2"	2,64	360 ks	950,4
1.1.3.3.1.1.2.14.	Armatúry a príslušenstvo vypúšťací kohút 1/2"	7,2	40 ks	288
1.1.3.3.1.1.2.15.	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 5/4" vnút-vonk. voda VALVEX	9,31	40 ks	372,4
1.1.3.3.1.1.2.16.	Armatúry a príslušenstvo šrobenie V 4300 5/4"	6,24	40 ks	249,6
1.1.3.3.1.1.2.17.	Spätná montáž vodomeru závitového G 1/2, plomba	9,89	180 ks	1780,2
1.1.3.3.1.1.2.18.	Utesnenie prestupov potrubí stropní v inštal., jadre protipožiarnou penou	6,9	540 ks	3726
1.1.3.3.1.1.2.19.	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	1,23	1003 m	1233,69
1.1.3.3.1.1.2.20.	Vnútrostav, premiestnenie vybudovaných hmot vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov výš. do 36 m	67,26	9,302 t	625,65

[illegible]

1.1.3.3.2.1.11.	Izolácia tepelná Tubobolt 42/30 mm PE - TÜV, C	1,43	19 m	161,18
1.1.3.3.2.1.12.	Izolácia tepelná Tubobolt 30/20 mm PE - C	1,44	16 m	42,44
1.1.3.3.2.1.13.	Izolácia tepelná Tubobolt 42/30 mm PE - TÜV, C	3,03	107 m	324,21
1.1.3.3.2.1.14.	Izolácia tepelná Tubobolt 54/20 + 108/20 mm PE - TÜV, C	9,39	22 m	206,58
1.1.3.3.2.1.15.	Izolácia tepelná Tubobolt 64/20 + 114/30 mm PE - TÜV, C	38,37	34 m	1304,58
1.1.3.3.2.1.16.	Izolácia tepelná - pás C3 s AL fóliou - 3,1m hr. 60mm -na potr. o75mm. dl' 29m	26,8	12,3 m2	329,64
1.1.3.3.2.1.17.	Izolácia tepelná - pás C3 s AL fóliou - 3,1m hr. 70mm -na potr. o90mm. dl' 7m	30,25	3,6 m2	108,9
1.1.3.3.2.1.2.	722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod	10052,85	1	10052,85
1.1.3.3.2.1.2.1.	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad DN25 do DN 40 0.00497 t	2,1	317 m	665,7
1.1.3.3.2.1.2.2.	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad DN40 do DN 65 0.00959 t	2,64	97 m	256,08
1.1.3.3.2.1.2.3.	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad DN65 do DN 100 0.01428 t	3,43	14 m	48,02
1.1.3.3.2.1.2.4.	potrubie a press-fittingy Viacvrstvové potrubie WAVIN 26x3	5,04	75 m	378
1.1.3.3.2.1.2.5.	- C potrubie a press-fittingy Viacvrstvové potrubie WAVIN 32x3 - C	7,32	16 m	117,12
1.1.3.3.2.1.2.6.	potrubie a press-fittingy Viacvrstvové potrubie WAVIN 40x3,5 - TÜV, C	10,92	107 m	1168,44
1.1.3.3.2.1.2.7.	potrubie a press-fittingy Viacvrstvové potrubie WAVIN 50x4 - TÜV, C	16,44	22 m	361,68
1.1.3.3.2.1.2.8.	potrubie a press-fittingy Viacvrstvové potrubie WAVIN 63x4,5 - TÜV	31,8	34 m	1081,2
1.1.3.3.2.1.2.9.	potrubie a press-fittingy Viacvrstvové potrubie UPONOR MLC 75x7,5 - TÜV	49,14	29 m	1425,06
1.1.3.3.2.1.2.10.	potrubie a press-fittingy Viacvrstvové potrubie UPONOR MLC 90x8,5 - TÜV	62,86	7 m	440,02
1.1.3.3.2.1.2.11.	Armatury a príslušenstvo Gulový kohút 2" vnúť-vonk. voda VALVEX - C	20,84	5 ks	104,2
1.1.3.3.2.1.2.12.	Armatury a príslušenstvo medziprírubová klapka 3" voda - C	85	2 ks	170

1.1.3.3.2.1.2.14.	potrubie oceľové pozinkované a závitové fitingy DN32 akošť 11 343	8,67	75 m	650,25
1.1.3.3.2.1.2.15.	potrubie oceľové pozinkované a závitové fitingy DN40 akošť 11 343	10,37	7 m	72,59
1.1.3.3.2.1.2.16.	potrubie oceľové pozinkované a závitové fitingy DN50 akošť 11 343	13,71	55 m	754,05
1.1.3.3.2.1.2.17.	potrubie oceľové pozinkované a závitové fitingy DN65 akošť 11 343	19,33	29 m	560,57
1.1.3.3.2.1.2.18.	potrubie oceľové pozinkované a závitové fitingy DN80 akošť 11 343	22,5	7 m	157,5
1.1.3.3.2.1.2.19.	potrubie HDPE PE 100 PN10 90x5,4 na vodu - hadica - prípojka SV	8,41	20 m	168,2
1.1.3.3.2.1.2.20.	Armatury a príslušenstvo vypúšťací kohút 3/4"	10,35	2 ks	20,7
1.1.3.3.2.1.2.21.	Armatury a príslušenstvo spojka PE s vonk. závitom 90x3" pre rúry PE	14,53	2 ks	29,06
1.1.3.3.2.1.2.22.	Armatury a príslušenstvo vypúšťací kohút 3/4"	10,35	2 ks	20,7
1.1.3.3.2.1.2.23.	Montáž armatury s dvoma závitmi, guľový kohút G 2, mechanický filter	6,17	5 ks	30,85
1.1.3.3.2.1.2.24.	Montáž armatury s dvoma závitmi, guľový kohút G 3, mechanický filter	9,26	2 ks	18,52
1.1.3.3.2.1.2.25.	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 65	2,52	443 m	1116,36
1.1.3.3.2.1.2.26.	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 100	2,52	14 m	35,28
1.1.3.3.2.1.2.27.	Vnútrosťav, premiestnenie vyburaných hmôt vnútorný vodovod vodovodne do 100 m z budov vys. do 6 m	41,82	2,681 t	112,12
1.1.3.3.2.1.2.28.	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	16,91	0,602 t	10,18
1.1.3.3.2.1.3.	767 Konštrukcie doplnkové kovové	1067,5	1	1067,5

1.1.3.3.2.1.3.2.	1.1.3.3.2.1.3.2.	Objemka pozinkovaná s gumou HILTI od DN20 do DN 50	2,88	250 ks	720
1.1.3.3.2.2.	M	Práce a dodávky M	3235,77	1	3235,77
1.1.3.3.2.2.1.	23-M	Montáž potrubia	3235,77	1	3235,77
1.1.3.3.2.2.1.1.		Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP do D x t 63 x 5,7	1,61	443 m	713,23
1.1.3.3.2.2.1.2.		Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP do D x t 63 x 5,7	1,61	14 m	22,54
1.1.3.3.2.2.1.3.		Zemné práce pre uloženie prípojky SV	2500	1 ks	2500
1.1.3.3.3.		Odpad - zvislý rozvod - HT odhlučnený systém	32353,68	1	32353,68
1.1.3.3.3.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	7566,18	1	7566,18
1.1.3.3.3.1.1.		6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	4320	1	4320
1.1.3.3.3.1.1.1.		Debrnenie otvorov v podlahách inšt. šachtách b.j. zhotovenie	10,6	160 ks	1696
1.1.3.3.3.1.1.2.		Poter cementový hladný oceľovým hladidlom, hr.nad 20 do 50 mm	16,4	160 ks	2624
1.1.3.3.3.1.2.		9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3246,18	1	3246,18
1.1.3.3.3.1.2.1.		Vybúranie otvoru v podlahách inšt. šachtách b.j. železob. plochy do 0,09 m2, hr.nad 120 mm -0,032 t	7,92	160 ks	1267,2
1.1.3.3.3.1.2.2.		Odvoz nebezpečného odpadu na skládku NO	15,21	90 km	1368,9
1.1.3.3.3.1.2.3.		Vnútroštateníková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	7,63	7,36 t	56,16
1.1.3.3.3.1.2.4.		Poplatok za uloženie odpadu na skládku "N" - nebezpečný odpad	120	4,616 t	553,92
1.1.3.3.3.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	24787,5	1	24787,5
1.1.3.3.3.2.1.		721 Zdravotných, vnútorná kanalizácia	21646,7	1	21646,7
1.1.3.3.3.2.1.1.		Demontáž potrubia z liatinových rúr DN 100 0 00669 t	4,25	430 m	1827,5
1.1.3.3.3.2.1.2.		Potrubie z rúr PP WAVIN AS trojvrstv. odhlučnené 110/4,8 odpadné	42,48	430 m	18266,4
1.1.3.3.3.2.1.3.		Oprava odpadového potrubia - napojenie plastového kanalizačného potrubia 110mm na pôvodné liatinový odpad DN100 do hrdla so zatesnením	45,3	20 ks	906
1.1.3.3.3.2.1.4.		Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10. 68 D 110/600	16,68	20 ks	333,6

1.1.3.3.4.2.1.1.3.	Odšľachovávacia jednotka pre 4000W Kvaplinu, 230V/50Hz, P=85W - pre kúpalne, s guličkovým ložiskom	118,13	160 ks	1873,76
1.1.3.3.4.2.2.	Odšľacháč pár - digestor s odvodom ø125mm - nie je predmetom dodávky	0	160 ks	0
1.1.3.3.4.2.2.1.	Konštrukcie doplnkové kovové Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 50 kg - kotvenie potrubia	4476,96 1,39	1 864 ks	4476,96 1200,96
1.1.3.3.4.2.2.2.	Kotviaci materiál - Klimová kotva k záv. tyči M8, kovová objímka s gum. výstelkou ø150mm	3,5	864 ks	3024
1.1.3.3.4.2.2.3.	Kotviaci materiál - závitová tyč M8 1m	1,4	180 ks	252
1.1.3.3.4.2.3.	Izolačné tepelné	5130,34	1	5130,34
1.1.3.3.4.2.3.1.	Montáž izolácie z PE samolepiacich pásov hr.15mm	3,45	326,6 m2	1126,77
1.1.3.3.4.2.3.2.	Izolačné samolepiace pásy ARMAFLEX DUCT zo synt. kaučuku s Al fóliou so skotextilom ALS hr.15mm	12,17	326 m	3967,42
1.1.3.3.4.2.3.3.	AL páska POLYBRAND050 š.50mm x 100m	7,23	5 ks	36,15
1.2.	Lehota výstavby	192	1	192

Príloha č. 2 k ZoD č. 2154/2018

Závazný harmonogram prác

Príloha č.4 Závazný harmonogram stavebných prác

	Popis (technologický proces)	MJ	Začiatok *	Koniec *	Dĺžka trvania (v dňoch)	Množstvo	** Plánovaný počet pracovníkov
	Zníženie energetickej náročnosti budovy Domova pri križi.					0,000	
	Etapa č.1					1,000	
	Zateplenie strechy					1,000	
	Práce a dodávky HSV					1,000	
	Zvislé a kompletne konštrukcie		1	10	10	1,000	3
	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 250 mm P6-650 hladkých. na MVC a maltu YTONG (250x249x499)	m3				30,110	
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		5	15	11	1,000	10
			30	45	16		
	Poter perlitovocementový spádový hr. do 10 mm	m2				36,804	
	Poter perlitovocementový spádový hr. od 10 do 50 mm	m2				1 093,788	
	Cementový poter hr.30-35 mm	m2				1 130,592	
	Cementový poter vystužený, hr. 45 mm	m2				182,014	
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		5	15	11	1,000	4
			30	45	16		
	Priplatok za dilatáciu poterov strechy	m2				1 093,788	
	Kontajnerový odvoz na skládku	kus				4,000	
	Presun hmôt HSV		1	15	15	1,000	5
			30	45	16		
	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812) zvislá konštr. z blokov. výšky do 36 m	t				251,668	
	Práce a dodávky PSV					1,000	
	Izolácie striech		1	10	10	1,000	
			24	30	7		5
			37	59	23		
	Očistenie podkladu, perforácia jestv.asf.pásov	M2				1 093,788	
	Zakrytie strechy počas prác	M2				1 093,788	
	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2				1 093,788	
	Parozábrana (fólia) hr.0.15mm š.2m	m2				1 257,856	
	Zhotovenie PE fólie krytiny striech plochých do 10° položenou voľne	m2				1 130,592	
	Krycia PE fólia 0.12 mm, šírka 2 m, balenie 100 m2	m2				1 203,167	
	Zhotovenie povlakovej krytiny stiech plochých do 10° pásmi prítavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	m2				1 312,606	
	natavovacie asfaltové modifikované pásy (špecifikácia dia ponuky)	m2				1 640,758	
	Priplatok za detaily	m2				1 093,788	
	Osadenie hotovej strešnej vpuste na streche	ks				8,000	
	Strešná vpust s lapačmi listia D125	ks				4,000	
	Strešná vpust s lapačmi listia D75	ks				4,000	
	Osadenie odvetrávacieho komínku na streche	ks				164,000	
	Vetracie komínky strešných vrstiev	ks				164,000	
	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 24 do 36 m					1,000	
	Izolácie tepelné		15	30	16	1,000	5
	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová prílep. za studena	m2				36,804	
	EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 50 mm	m2				37,540	
	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom do lepidla	m2				182,014	
	EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 30 mm	m2				185,654	
	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne	m2				2 187,576	
	EPS penový polystyrén hrúbka 120 mm	m2				2 231,328	
	EPS penový polystyrén hrúbka 80 mm	m2				1 115,664	
	EPS penový polystyrén hrúbka 40 mm	m2				1 115,664	
	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 24 m do 36 m					1,000	
	Zdravotech, vnútorná kanalizácia		50	59	10	1,000	1
	Ventilačná hlavica PVC 125	ks				20,000	
	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 24 do 36 m					1,000	
	Konštrukcie tesárske		5	15	11	1,000	2
	Obloženie z dosiek OSB hr. dosky 25 mm	m2				182,014	
	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, závrtky	m2				182,014	
	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 24 do 36 m					1,000	
	Konštrukcie kiampiarske		1	10	10	1,000	8
			40	59	20		
	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu. zo zvitkov šírky 670 mm, sklon do 30°	m2				26,880	
	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu. r.š. 150 mm	m				160,000	
	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu hr.3.0mm 450/45mm - príponky	m				593,600	
	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu. vrátane rohov r.š. do 500 mm	m				371,600	
	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu. 120/100 mm s prísl.	m				22,000	
	Demontáž oplechování	m				1 014,080	
	Presun hmôt pre konštrukcie kiampiarske v objektoch výšky nad 24 do 36 m					1,000	
	Konštrukcie doplnkové kovové		50	59	10	1,000	2
	Montáž výlezu na strechu	ks				4,000	
	Výlez na strechu so zatepleným poklopom. s požiar.odolnosťou	ks				4,000	

Príloha č.4 Závazný harmonogram stavebných prác

Ukážka	Popis (technologický proces)	MJ	Začiatok *	Koniec *	Dĺžka trvania (v dňoch)	Množstvo	** Plánovaný počet pracovníkov
	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 24 do 36 m					1,000	
	Dokončovacie práce - nátery		5	15	11	1,000	2
	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia prostriedkom proti plesňam, hnilobe....	m2				364,028	
	Ostatné		1	59	59	1,000	2
	Ostatné práce - odhad	hod				96,000	
	Etapu č.2					1,000	
	Zateplenie fasád, schodiska a strojovní výtahov					1,000	
	Práce a dodávky HSV					1,000	
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		5	65	61	1,000	35
	Zakrytie výplní okenných a dverných otvorov	m2				1 508,915	
	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová - stredozrná	m2				6 593,141	
	Príprava podkladu fasády - čistenie a penetrovanie silikát	m2				6 593,141	
	Vonkajšia omietka stien tepelnoizolačná - 1% z plochy	m2				48,110	
	Kontaktný zateplovací systém hr. 160 mm (dosky z MW FKD-S)	m2				4 811,025	
	Kontaktný zateplovací systém ostien hr. 60 mm - dosky z MW FKD-S	m2				757,612	
	Kontaktný zateplovací systém hr. 160 mm polystyrén EPS	m2				767,704	
	Doteplenie konštrukcie hr. 160 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C	m2				256,800	
	Tesnenie škár obvodového plášťa tmelom	m				4 645,740	
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		1	65	65	1,000	45
	Lešenie ľahké pracovné pomocné	m2				399,108	
	Montáž lešenia fasádneho	m2				7 610,604	
	Prípratať za prvý a každý ďalší začiaty mesiac použitia lešenia	m2				11 415,906	
	Demontáž lešenia fasádneho	m2				7 610,604	
	Vetracia mriežka plastová so sieťou 150x150mm D+M	ks				320,000	
	Soklový profil SL 16 (hliníkový)	m				240,640	
	Lišta rohová	m				4 720,500	
	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 30 -80 mm -0.01804 t	m2				2 886,615	
	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t				53,908	
	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	t				431,264	
	Kontajnerový odvoz na skládku	kus				10,000	
	Presun hmôt HSV		1	65	65	1,000	5
	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812) zvislá konštr. z blokov, výšky do 36 m	t				1 259,177	
	Práce a dodávky PSV					1,000	
	Zdravotech, vnútorná kanalizácia		10	30	21	1,000	2
	Potrúbie z rúr PVC 125 odpadné zvislé	m	55	65	11		
	PVC koleno DN 125mm pre potrubie kanalizačné	ks				99,200	
	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 24 do 36 m					128,000	
	Konštrukcie klampiarske		5	40	36	1,000	5
	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZI plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	55	65	11	883,000	
	Demontáž oplechovania	m				883,000	
	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 24 do 36 m					1,000	
	Konštrukcie doplnkové kovové		1	40	40	1,000	4
	Demontáž dverí	m2	55	65	11	7,092	
	D+M Dvere požiarne, plech, oceľ., plné hladké, 1-krídlo 800/1970, EW30/D1-C, oceľ, zárubňa PCGA, vrátane povrch. úprav, RAL 9003, kovanie delené-Kľučka/ kľučka, zámok-cylindr. bez prahu	ks				4,000	
	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	kg				180,000	
	Profily oceľ. s antikor náterom	kg				225,000	
	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0.00100t	kg				180,000	
	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 24 do 36 m					1,000	
	Dokončovacie práce - nátery		10	40	31	1,000	2
	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. 1x základ 2x povrch	m2	55	65	11	200,000	
	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií - očistenie a odmastenie	m2				200,000	
	Ostatné		1	65	65	1,000	3
	Otrhová skúška pre kotvy zateplenia	súb				1,000	
	Ostatné práce - odhad	hod				128,000	
	Zateplenie základov					1,000	
	Práce a dodávky HSV					1,000	
	Komunikácie		55	65	11	1,000	2
	Kryt cementobetónový chodníkov, hr. 125 mm	m2				143,784	
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		30	65	36	1,000	2
	Vonkajšia omietka stien - marmolit, mramorové zrná, jemnozrná	m2				83,874	
	Príprava podkladu fasády - čistenie a penetrovanie silikát	m2				83,874	
	Doteplenie konštrukcie hr. 100 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C	m2				83,874	
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		55	65	11	1,000	2
	Dilatačné škáry v cementobet. kryte, priečne	m				145,000	
	Dilatačné škáry - rezanie škár	m				145,000	
	Presun hmôt HSV		30	65	36	1,000	5

Príloha č.4 Závazný harmonogram stavebných prác

	Popis (technologický proces)	MJ	Začiatok *	Koniec *	Dĺžka trvania (v dňoch)	Množstvo	** Plánovaný počet pracovníkov
	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812) zvislá konštr. z blokov. výšky do 36 m	t				44,725	
	Práce a dodávky PSV					1,000	
	Izolácie tepelné		50	60	11	1,000	1
	Montáž tepelnej izolácie z XPS na pod okap chodník položením voľne	m2				143,784	
	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 30 mm	m2				146,660	
	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m					1,000	
	Bleskozvod					1,000	
	Demontáž vrátane likvidácie		1	20	20	1,000	6
	Demontáž existujúcej zachytávacej sústavy vrátane konzol, svoriek a podpier	kpl				1,000	
	Demontáže 8 existujúcich zvodov a konzol, vrátane OU a ich konzol	kpl				1,000	
	Montáže vrátane materiálu a dodávok		40	65	26	1,000	6
	Zachytávacia sústava, vodič FeZn D8	m				520,000	
	Montáž - Zachytávacia sústava, vodič FeZn D8	m				520,000	
	Zachytávacia tyč JP20 vrátane podstavca	ks				4,000	
	Montáž - Zachytávacia tyč JP20 vrátane podstavca	ks				4,000	
	Zachytávacia tyč JP15 na anténnom stožiar	ks				1,000	
	Montáž - Zachytávacia tyč JP15 na anténnom stožiar	ks				1,000	
	Podpera vedenia PV21bet (inštalovaná na každý meter)	m				520,000	
	Montáž - Podpera vedenia PV21bet (inštalovaná na každý meter)	m				520,000	
	Podpera vedenia do muriva a na hmoždinku PV01H (300mm) inštalovaná na každý meter zvodu, vrátane upevnenia	ks				40,000	
	Montáž - Podpera vedenia do muriva a na hmoždinku PV01H (300mm) inštalovaná na každý meter zvodu, vrátane upevnenia	ks				40,000	
	Svorky SO	kpl				10,000	
	Montáž - Svorky SO	kpl				10,000	
	Svorky SS	kpl				90,000	
	Montáž - Svorky SS	kpl				90,000	
	Svorky SK	kpl				56,000	
	Montáž - Svorky SK	kpl				56,000	
	Zvod, vodič FeZn D8 (náhrada za lano)	m				260,000	
	Montáž - Zvod, vodič FeZn D8 (náhrada za lano)	m				260,000	
	Zvod, vodič FeZn D10	m				15,000	
	Montáž - Zvod, vodič FeZn D10	m				15,000	
	Podpera vedenia do muriva a na hmoždinku PV01H (300mm) inštalovaná na každý meter zvodu, vrátane upevnenia	ks				260,000	
	Montáž - Podpera vedenia do muriva a na hmoždinku PV01H (300mm) inštalovaná na každý meter zvodu, vrátane upevnenia	ks				260,000	
	Ochranný uholník 2m + 3x držiak OU	ks				8,000	
	Montáž - Ochranný uholník 2m + 3x držiak OU	ks				8,000	
	Skúšobná svorka vrátane označenia	ks				8,000	
	Montáž - Skúšobná svorka vrátane označenia	ks				8,000	
	Pripojenie zvodov na zachytávaciu sústavu susedného objektu	ks				2,000	
	Montáž - Pripojenie zvodov na zachytávaciu sústavu susedného objektu	ks				2,000	
	Uzemňovacia svorka SR03 (2ks na jeden nový zvod + jeden zvod posunutý)	ks				6,000	
	Montáž - Uzemňovacia svorka SR03 (2ks na jeden nový zvod + jeden zvod posunutý)	ks				6,000	
	Zemné práce		1	30	30	1,000	2
			55	65	11		
	Rozbitie existujúceho betónu s vrátením do pôvodného stavu	m3				1,000	
	Cena práce - Rozbitie existujúceho betónu s vrátením do pôvodného stavu	m3				1,000	
	Výkop a zásyp ryhy 35x80cm (šxh) pre uloženie gultiny FeZn 710, pre spojenie nových a posunutých zvodov bleskozvodu na existujúce uzemnenie	m				6,000	
	Cena práce - Výkop a zásyp ryhy 35x80cm (šxh) pre uloženie gultiny FeZn 710, pre spojenie nových a posunutých zvodov bleskozvodu na existujúce uzemnenie	m				6,000	
	Ostatné práce		55	65	11	1,000	3
	Meranie odporu uzemnenia existujúcich zvodov + náhradné opatrenia v prípade, ak existujúci zvod nemá predpísanú hodnotu uzemnenia	kpl				1,000	
	Cena práce - Meranie odporu uzemnenia existujúcich zvodov + náhradné opatrenia v prípade, ak existujúci zvod nemá predpísanú hodnotu uzemnenia	kpl				1,000	
	OPaOS - revízia	kpl				1,000	
	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	kpl				1,000	
	Etapa č.3					1,000	
	Lodžie - strop a zábradlie					1,000	
	Práce a dodávky HSV					1,000	
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		10	60	51	1,000	20
	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová - stredozrná	m2				900,000	
	Príprava podkladu fasády - čistenie a penetrovanie silikát	m2				900,000	
	Kontaktný zatepľovací systém hr. 60 mm (dosky z MW FKD-S)	m2				180,000	
	Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm (dosky z MW FKD-S)	m2				720,000	
	Podlahové vrstvy lodžii (bez dlažby) - montáž	m2				720,000	
	Skladba materiálov vrátane XPS 3cm	m2				720,000	
	Vyvedenie podlah vrstiev na prahy dverí na steny a soklik v=100mm - montáž	m2				93,600	
	Skladba materiálov Basf	m2				93,600	
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		1	50	50	1,000	13
	Lešenie ľahké pracovné pomocné	m2				720,000	
	Búranie nášľapných vrstiev hr.do 100 mm	m3				10,800	
	Pripiatok - vyčistenie a zdrsnenie podlahy	m2				720,000	
	Vybratie zábradlí	m2				473,355	

Príloha č.4 Závazný harmonogram stavebných prác

Práca	Popis (technologický proces)	MJ	Začiatok *	Koniec *	Dĺžka trvania (v dňoch)	Množstvo	** Plánovaný počet pracovníkov
	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t				24,857	
	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t				198,856	
	Kontajnerový odvoz na skládku	kus				4,000	
	Presun hmôt HSV		1	60	60	1,000	5
	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812) zvislá konštr. z blokov, výšky do 36 m	t				148,302	
	Práce a dodávky PSV					1,000	4
	Konštrukcie klampiarske		10	40	31	1,000	
	Ukončovaci Al profil L40/40/2mm	m				600,000	
	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 24 do 36 m		1	68	68	1,000	10
	Konštrukcie doplnkové kovové					150,000	
	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	kg				8 832,330	
	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - zábradlia a madlá	kg				10 344,690	
	Profily oceľ. s antikor.náterom	kg				150,000	
	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg. -0.00100t	kg				1,000	
	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 24 do 36 m		50	68	19	1,000	10
	Podlahy z dlaždíc					936,000	
	Montáž soklikov z dlažieb. v=100mm	m				112,320	
	dlažby mrazovzd. Gres (sokle)	m2				720,000	
	Montáž podláh z dlaždíc keramických	m2				664,000	
	Dlažba mrazuvzdorná protišmykové Gres (odhad)	m2				1,000	
	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 24 do 36 m		20	68	49	1,000	4
	Dokončovacie práce - nátery					550,000	
	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. 1x základ 2x povrch	m2				550,000	
	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií - očistenie a odmastenie	m2	1	68	68	1,000	2
	Hodinové zúčtovacie sadzby					80,000	
	Ostatné práce - odhad	hod	1	68	68	1,000	5
	Vykurovanie - hydraulické vyregulovanie					1,000	
	Práce a dodávky PSV - CENY SÚ BEZ DPH					1,000	
	Ústredné kúrenie. DEMONTÁŽE					60,000	
	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15. -0.00100t	m				70,000	
	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32. -0.00300t	m				12,000	
	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50. -0.00500t	m				16,000	
	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 50 do DN 80. -0.00800t	m				28,000	
	Zaslepenie kovaním a zavarením DN 20	ks				4,000	
	Zaslepenie kovaním a zavarením DN 25	ks				696,000	
	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2	ks				4,000	
	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1. -0.00100t	ks				4,000	
	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1 do G 6/4. -0.00200t	ks				20,000	
	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 6/4 do G 2. -0.00300t	ks				1,000	
	Demontáž armatúry v.č. 1 Š 50=Šupátko DN50	ks				4,000	
	Demontáž odvzdušňovacej nádoby	ks				1,000	
	Presun hmôt v objektoch výšky nad 6 do 24 m					1,000	
	Pripr. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m					1,000	
	Ústredné vykurovanie. strojovňa					4,000	
	Čerpadlo obehové s reg. otáčok -4000l disp. tlak 6m	kus				4,000	
	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového DN 32	súb				1,000	
	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m					1,000	
	Strojovne. pripr. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m					1,000	
	Ústredné kúrenie. rozvodné potrubie					240,000	
	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 15	m				56,000	
	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 20	m				8,000	
	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 25	m				12,000	
	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 50	m				16,000	
	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/3. 2	m				8,000	
	Redukcia 65/ 50	ks				4,000	
	Redukcia 25/ 15	ks				4,000	
	Redukcia 32 / 15	ks				356,000	
	Prerobenie prípojky k ventilu a k AOV	ks				348,000	
	Prerobenie prípojky k radiatorovej spojke	ks				1,000	
	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m					1,000	
	Rozvody potrubia. pripr. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m					1,000	
	Armatúry.					348,000	
	Termostatický ventil s automatom obmedz.prietoku 1/2"	kus				348,000	
	Termostatická hlavica so skrytým obmedzením max. teploty	kus				348,000	
	Vyregulovanie dvojregulačných ventilov s termostatickým ovládaním	KUS				348,000	
	Srúbenie rohové 1/2"	kus					

Príloha č.4 Závazný harmonogram stavebných prác

	Popis (technologický proces)	MJ	Začiatok *	Koniec *	Dĺžka trvania (v dňoch)	Množstvo	** Plánovaný počet pracovníkov
	Gulový ventil voda FF 3/4"	kus				4,000	
	Gulový ventil voda FF 1"	kus				4,000	
	Gulový ventil voda FF 5/4"	kus				4,000	
	Gulový ventil voda FF 2"	kus				8,000	
	Gulový ventil voda FF 2 1/2"	kus				4,000	
	Filter závitový FF 2"	kus				4,000	
	Automatický odvzdušňovací ventil 1/4"	kus				348,000	
	Automatický odvzdušňovací ventil 1/2"	kus				8,000	
	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks				356,000	
	Montáž termostatických hlavíc	ks				348,000	
	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks				696,000	
	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks				4,000	
	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks				4,000	
	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks				4,000	
	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks				12,000	
	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 1/2	ks				4,000	
	Montáž existujúceho ventilu s meracími ventílkami na meranie prietoku RRV DN 50	SUB				4,000	
	Elektroventil dvojcestný Kv 10	kus				4,000	
	Montáž dvojcestných elektroventilov	kus				4,000	
	Zaslepovacia príruha DN 65	súb				8,000	
	Teploměr 0-100st.C	ks				8,000	
	Tlakomer 0-10bar	ks				8,000	
	Návarok pre MaR - dodávka	kus				8,000	
	Montáž návarku MaR	ks				8,000	
	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m					1,000	
	Armatúry, príslušenstvo za presun nad vymezenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m					1,000	
	Dokončovacie práce - nátery					1,000	
	Základný náter potrubia do DN 50	m				316,000	
	Dvojnásobný náter potrubia do DN 50 mm	m				316,000	
	Základný náter potrubia do DN 100	m				16,000	
	Dvojnásobný náter potrubia do DN 100	m				16,000	
	Hodinové zučtovacie sadzby					1,000	
	Kontrola výpočtu tepelných strát podľa skutočného prevedenia stav.úprav a kontrola nastavenia ventilov	hod				32,000	
	Vypustenie vody v systéme	hod				12,000	
	Prepláchnutie potrubia v celej budove	hod				12,000	
	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok do priem. 89/5	m				332,000	
	Uvedenie do prevádzky	súb				1,000	
	REKO rozvodov vody, kanal..plynu a VZT		1	68	68	1,000	33
	Voda - zvislý rozvod - plastohliník WAVIN					1,000	
	Práce a dodávky PSV					1,000	
	Izolácie tepelné					1,000	
	Montáž trubic z PE hr.do 20 mm.vnúť.priemer do 38 mm	m				962,000	
	Montáž trubic z PE hr.nad 30 mm.vnúť.priemer do 38 mm	m				256,000	
	Izolácia tepelná Tubolit 28/9mm PE - SV	m				70,000	
	Izolácia tepelná Tubolit 35/9mm PE - SV	m				170,000	
	Izolácia tepelná Tubolit 42/9mm PE - SV	m				206,000	
	Izolácia tepelná Tubolit 28/20mm PE - TV C	m				516,000	
	Izolácia tepelná Tubolit 35/30 mm PE - TV C	m				170,000	
	Izolácia tepelná Tubolit 42/30 mm PE - TV	m				86,000	
	Zdravotechnika - vnútorný vodovod					1,000	
	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových do DN 25 0.00213 t	m				926,000	
	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 25 do DN 40 0.00497 t	m				86,000	
	potrubie a press-fitting Viacvrstvové potrubie WAVIN 26x3 - TUV+SV+C	m				586,000	
	potrubie a press-fitting Viacvrstvové potrubie WAVIN 32x3 - TUV+SV	m				340,000	
	potrubie a press-fitting Viacvrstvové potrubie WAVIN 40x4 - TUV+SV	m				86,000	
	Montáž armatúry s jedným závitom. G 1/2"	ks				40,000	
	Montáž armatúry s dvoma závitmi. guľový kohút G 1/2"	ks				20,000	
	Montáž armatúry s dvoma závitmi. guľový kohút G 3/4"	ks				360,000	
	Montáž armatúry s dvoma závitmi. guľový kohút. mechanický filter G 5/4"	ks				40,000	
	press-fitting pre viacvrstvové potrubie WAVIN K1 kompl. 1 byt	ks				180,000	
	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 3/4" voda VALVEX	ks				360,000	
	Armatúry a príslušenstvo vyvažovací a uzavierací ventil STAD DN15 s vypúšťaním	ks				20,000	
	Armatúry a príslušenstvo spätná klapka plastová do šróbenia vodomeru G1/2"	ks				360,000	
	Armatúry a príslušenstvo vypúšťací kohút 1/2"	ks				40,000	
	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 5/4" vnút-vonk. voda VALVEX	ks				40,000	
	Armatúry a príslušenstvo šróbenie V 4300 5/4"	ks				40,000	
	Spätná montáž vodomera závitového G 1/2. plomba	ks				180,000	
	Utesnenie prestupov potrubí stropmi v inštal. jadre protipožiarnou penou	ks				540,000	
	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m				1 003,000	

Príloha č.4 Závazný harmonogram stavebných prác

Popis (technologický proces)	MJ	Začiatok *	Koniec *	Dĺžka trvania (v dňoch)	Množstvo	** Plánovaný počet pracovníkov
Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 36 m	t				9,302	
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 24 do 36 m	t				9,100	
Práce a dodávky M					1,000	
Montáže potrubia					1,000	
Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP, AlPex do D x t 40 x 6,7	m				1 003,000	
Kotviaci materiál - závit tyče M8, hmoždinky 8mm, Objímky	ks				700,000	
Nepomenované práce					1,000	
Nepomenovaný diel					1,000	
Oprava v inštalčných prefabrikátoch, spätná montáž krycích dvierok alebo dosiek zadnej steny VVC	ks				160,000	
Oprava v inštalčných prefabrikátoch, spätná montáž spodnej časti steny VVC	ks				160,000	
Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach a pod. voľne uložené alebo v omietke Cu 4-16 mm ²	m				450,000	
Vodič medený CY 16 žltozelený	m				450,000	
Svorka IK 021 037 zemniaca	ks				400,000	
Voda - ležatý rozvod - plastohliník WAVIN					1,000	
Práce a dodávky PSV					1,000	
Izolácie tepelné					1,000	
Montáž trubic z PE hr. do 25 mm vnút.priemer do 38	m				162,000	
Montáž trubic z PE hr. do 25 mm vnút.priemer 42-76	m				154,000	
Montáž trubic z PE hr. nad 25 mm vnút.priemer nad 76	m				208,000	
Montáž izolácie z PE pásov	m ²				15,900	
Izolácia tepelná Tubolit 35/13 mm PE - SV	m				12,000	
Izolácia tepelná Tubolit 42/13 mm PE - SV	m				75,000	
Izolácia tepelná Tubolit 54/13 mm PE - SV	m				7,000	
Izolácia tepelná Tubolit 60/13 mm PE - SV	m				55,000	
Izolácia tepelná Tubolit 76/13 mm PE - SV	m				29,000	
Izolácia tepelná Tubolit 89/13 mm PE - SV	m				29,000	
Izolácia tepelná Tubolit 28/20 mm PE - C	m				75,000	
Izolácia tepelná Tubolit 35/30 mm PE - C	m				16,000	
Izolácia tepelná Tubolit 42/30 mm PE - TUV, C	m				107,000	
Izolácia tepelná Tubolit 54/20 + 108/20 mm PE - TUV, C	m				22,000	
Izolácia tepelná Tubolit 64/20 + 114/30 mm PE - TUV, C	m				34,000	
Izolácia tepelná - pás C3 s AL fóliou - š 1m hr. 60mm -na potr o75mm. dl 29m	m ²				12,300	
Izolácia tepelná - pás C3 s AL fóliou - š 1m hr. 70mm -na potr o90mm. dl 7m	m ²				3,600	
Zdravotechnika - vnútorný vodovod					1,000	
Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad DN25 do DN 40 0.00497 t	m				317,000	
Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad DN40 do DN 65 0.00959 t	m				97,000	
Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad DN65 do DN 100 0.01428 t	m				14,000	
potrubie a press-fittingy Viacvrstvové potrubie WAVIN 26x3 - C	m				75,000	
potrubie a press-fittingy Viacvrstvové potrubie WAVIN 32x3 - C	m				16,000	
potrubie a press-fittingy Viacvrstvové potrubie WAVIN 40x3 5 - TUV, C	m				107,000	
potrubie a press-fittingy Viacvrstvové potrubie WAVIN 50x4 - TUV, C	m				22,000	
potrubie a press-fittingy Viacvrstvové potrubie WAVIN 63x4 5 - TUV	m				34,000	
potrubie a press-fittingy Viacvrstvové potrubie UPONOR MLC 75x7 5 - TUV	m				29,000	
potrubie a press-fittingy Viacvrstvové potrubie UPONOR MLC 90x8 5 - TUV	m				7,000	
Armatury a príslušenstvo guľový kohút 2" vnút.-vonk. voda VALVEX - C	ks				5,000	
Armatury a príslušenstvo medziprírubová klapka 3" voda - C	ks				2,000	
potrubie oceľové pozinkované a závitové fittingy DN25 akosť 11 343	m				12,000	
potrubie oceľové pozinkované a závitové fittingy DN32 akosť 11 343	m				75,000	
potrubie oceľové pozinkované a závitové fittingy DN40 akosť 11 343	m				7,000	
potrubie oceľové pozinkované a závitové fittingy DN50 akosť 11 343	m				55,000	
potrubie oceľové pozinkované a závitové fittingy DN65 akosť 11 343	m				29,000	
potrubie oceľové pozinkované a závitové fittingy DN80 akosť 11 343	m				7,000	
potrubie HDPE PE 100 PN10 90x5.4 na vodu - hadica - prípojka SV	m				20,000	
Armatury a príslušenstvo vypúšťací kohút 3/4"	ks				2,000	
Armatury a príslušenstvo spojka PE s vonk. závitom 90x3" pre rúry PE	ks				2,000	
Armatury a príslušenstvo vypúšťací kohút 3/4"	ks				5,000	
Montáž armatury s dvoma závitmi, guľový kohút G 2, mechanický filter	ks				2,000	
Montáž armatury s dvoma závitmi, guľový kohút G 3, mechanický filter	ks				443,000	
Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 65	m				14,000	
Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 100	m					
Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	t				2,681	
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t				0,602	
Konštrukcie doplnkové kovové					1,000	
Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 50 kg - kotvenie potrubia	ks				250,000	
Objímka pozinkovaná s gumou HILTI od DN20 do DN 50	ks				250,000	
Práce a dodávky M					1,000	
Montáže potrubia					1,000	
Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP do D x t 63 x 5,7	m				443,000	
Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP do D x t 63 x 5,7	m				14,000	
Zemné práce pre uloženie prípojky SV	ks				1,000	
Odpad - zvislý rozvod - HT odhlučnený systém					1,000	
Práce a dodávky HSV					1,000	
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					1,000	
Debnenie otvorov v podlahách inšt. šachtách b.j. zhotovenie	ks				160,000	
Poter cementový hladiený oceľovým hladidlom hr.nad 20 do 50 mm	ks				160,000	

Príloha č.4 Závazný harmonogram stavebných prác

Popis (technologický proces)	MJ	Začiatok *	Koniec *	Dĺžka trvania (v dňoch)	Množstvo	** Plánovaný počet pracovníkov
Ostatné konštrukcie a práce-búranie					1,000	
Vybúranie otvoru v podlahách inšt.sachtach b.j. železob. plochy do 0.09 m2. hr.nad 120 mm -0.032 t	ks				160,000	
Odvoz nebezpečného odpadu na skládku NO	km				90,000	
Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t				7,360	
Poplatok za uloženie odpadu na skládku "N" - nebezpečný odpad	t				4,616	
Práce a dodávky PSV					1,000	
Zdravotech. vnútorná kanalizácia					1,000	
Demontáž potrubia z liatinových rúr DN 100 0.00669 t	m				430,000	
Potrubie z rúr PP WAVIN AS trojvrstv. odhlučnené 110/4.8 odpadné	m				430,000	
Oprava odpadového potrubia - napojenie plastového kanalizačného potrubia 110mm na pôvodné liatinový odpad DN100 do hrdla so zatesnením	ks				20,000	
Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 D 110/600	ks				20,000	
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m				430,000	
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 24 do 36 m	t				1,731	
Zdravotechnika - zariad. predmety					1,000	
Odmontovanie záchodovej misy	ks				160,000	
Spätná montáž záchodovej misy s utesnením prívodu vody	ks				160,000	
VZT - odvetranie WC, kúpeľne a kuchyne					1,000	
Práce a dodávky HSV					1,000	
Ostatné konštrukcie a práce-búranie					1,000	
Vybúranie otvoru v podlahách inšt.sachtach b.j. železob. plochy do 0.09 m2. hr.nad 120 mm -0.032 t	ks				180,000	
Odvoz nebezpečného odpadu na skládku NO	km				90,000	
Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t				7,360	
Poplatok za uloženie odpadu na skládku "N" - nebezpečný odpad	t				11,372	
Práce a dodávky PSV					1,000	
VZT					1,000	
Demontáž VZT potrubia z AZC rúr 320x320mm 0.01053 t	m				1 080,000	
Potrubie pozinkované SPIRO ø250mm 3m -10% tvarovky	m				288,000	
Odbočka jednoduchá 90° 250/100mm	ks				320,000	
Odbočka jednoduchá 90° 250/125mm	ks				160,000	
Nátrubok NS 250mm	ks				800,000	
AL hadica jednovrstvá Semivac 100mm 1m	ks				160,000	
AL hadica jednovrstvá Semivac 125mm 1m	ks				160,000	
Záslepka na SPIRO 250 ZS 250	ks				20,000	
Oblúk segmentový 90° OS90250, ø250mm	ks				20,000	
Výfukový kus VKF250 s ochrannou mriežkou 250mm	ks				20,000	
Axiálny ventilátor ø100mm so spätnou klapkou, časový dobeh, vzduch, výkon min 60m3/h, tlak 275 Pa, 230V/50Hz, P=78W - pre WC	ks				160,000	
Axiálny ventilátor ø100mm so spätnou klapkou, časový dobeh, vzduch, výkon 90m3/h, 230V/50Hz, P=85W - pre kúpeľne, s guľčikovým ložiskom	ks				160,000	
Odsávač pár - digestor s odvodom ø125mm - nie je predmetom dodávky	ks				160,000	
Konštrukcie doplnkové kovové					1,000	
Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 50 kg - kotvenie potrubia	ks				864,000	
Kotviaci materiál - klinová kotva k záv. tyči M8, kovová objímka s gum. výstelkou ø150mm	ks				864,000	
Kotviaci materiál - závitová tyč M8 1m	ks				180,000	
Izolácie tepelné					1,000	
Montáž izolácie z PE samolepiacich pásov hr.15mm	m2				326,600	
Izolačné samolepiace pásy ARMAFLEX DUCT zo synt. kaučuku s Al fóliou so skliotextilom ALS hr 15mm	m				326,000	
AL páska POLYBAND050 § 50mm x 100m	ks				5,000	

* Uchádzač je povinný vyplniť všetky uvedené položky a uviesť vždy poradové číslo dňa plánovaného začiatku a plánovaného konca príslušného technologického procesu s dodržaním nadväznosti na ostatné technologické procesy. Uchádzač neúvádza dátumy.

** Uchádzač je povinný uviesť ku každému technologickému procesu ním plánovaný počet pracovníkov nevyhnutný pre realizáciu príslušného technologického procesu v nadväznosti na jeho množstvo.

Uchádzač je povinný korektne uviesť všetky požadované informácie v tomto dokumente v súlade s výkazom výmer.

Príloha č. 3 k ZoD č. 2154/2018

Súťažné posudzovanie Projektová dokumentácia

Príloha č. 4 k ZoD č. 2154/2018

B.1 OPIS PREDMETU ZAKAZKY

Prílohou súčasti je opísaná vnútorná súťažná úloha, ktorá je súčasťou predmetu zákazky. Súťažná úloha je rozdelená na dve časti: časť A - opísaná súťažná úloha a časť B - opísaná súťažná úloha. Súťažná úloha je rozdelená na dve časti: časť A - opísaná súťažná úloha a časť B - opísaná súťažná úloha.

Príloha súčasti je rozdelená na dve časti:

- časť A - opísaná súťažná úloha
- časť B - opísaná súťažná úloha

Súťažné podklady – časť B. 1 Opis predmetu zákazky

- časť A - opísaná súťažná úloha
- časť B - opísaná súťažná úloha

Prílohou súčasti je opísaná súťažná úloha, ktorá je súčasťou predmetu zákazky.

Prílohou súčasti je opísaná súťažná úloha, ktorá je súčasťou predmetu zákazky. Súťažná úloha je rozdelená na dve časti: časť A - opísaná súťažná úloha a časť B - opísaná súťažná úloha. Súťažná úloha je rozdelená na dve časti: časť A - opísaná súťažná úloha a časť B - opísaná súťažná úloha.

Prílohou súčasti je opísaná súťažná úloha, ktorá je súčasťou predmetu zákazky. Súťažná úloha je rozdelená na dve časti: časť A - opísaná súťažná úloha a časť B - opísaná súťažná úloha. Súťažná úloha je rozdelená na dve časti: časť A - opísaná súťažná úloha a časť B - opísaná súťažná úloha.

Prílohou súčasti je opísaná súťažná úloha, ktorá je súčasťou predmetu zákazky.

Prílohou súčasti je opísaná súťažná úloha, ktorá je súčasťou predmetu zákazky. Súťažná úloha je rozdelená na dve časti: časť A - opísaná súťažná úloha a časť B - opísaná súťažná úloha.

B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

I. VYMEDZENIE PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom zákazky je zníženie energetickej náročnosti budovy Domova pri Križi prostredníctvom zateplenia fasád, schodiska a strojovni výtahov, zateplenia strechy a základov. Súčasťou zákazky je aj hydraulické vyregulovanie vykurovania a demontáž starých bleskozvodov a montáž nových bleskozvodov, výmena vodovodných a kanalizačných rozvodov a montáž nových vetracích systémov.

Podrobne je predmet zákazky opísaný v projektovej dokumentácii, ktorá tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov a rozsah stavebných prác je špecifikovaný vo výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 súťažných podkladov.

Zákazka sa bude realizovať v troch etapách:

1. etapa :
 02. Zateplenie strechy
2. etapa:
 01. Zateplenie fasád, schodiska a strojovni výtahov
 04. Zateplenie základovBleskozvod
3. etapa
 03. Lodžie strop a zábradlieUK Vykurovanie – hydraulické vyregulovanie
Sanita – Rekonštrukcia rozvodov vody, kanalizácie, plynu a VZT

Dispozičné riešenie domova.

Domov dôchodcov tvoria konštrukčne 4 rovnaké časti. Každá časť domu /A až D/ má v podlaží 2 až 9 vedľa komunikačného strediska spojovaciu chodbu z ktorej sú prístupné 2 rady bytov. Do uličnej strany sú umiestnené po stranách schodiska a výtahov dva byty a do dvornej strany domu sú umiestnené 3 byty. V každom byte sa nachádza vstupná chodba so šatňovou skriňou a s prístupom do samostatného WC a do kúpeľne a aj do hlavnej obytnej izby. Z obytnej izby je prístupný balkón a je prístupná aj kuchyňa so vstavanou potravinovou skriňou pri obvodovej stene. Za WC sa nachádza pri kuchyni inštalácia šachty so stúpacími technickými vedeniami. Druhé podlažie domu je v časti A, B a C vyhradené pre obyvateľov so zdravotnými obmedzeniami. V časti D je umiestnené v dvoch zadných bytoch / nad kuchyňou/ riaditeľstvo domova. Na prízemí domu sa nachádzajú vstupné, administratívne a správne priestory domu. Uvedené dispozičné riešenie sa nebude meniť.

Stavebné práce musia byť realizované za neobmedzenej prevádzky objektu a tejto skutočnosti je uchádzač povinný prispôbiť svoju činnosť pri plnení celého predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ umožňuje uskutočňovať stavebné práce pri dodržaní podmienok určených platným právnym poriadkom v Slovenskej republike a podľa všeobecných záväzných nariadení vydaných mestskou časťou Bratislava – Dúbravka VZN č. 2/2015 zo dňa 5.5.2015 – vo vonkajšom prostredí - je možné vykonávať len v pracovných dňoch od 7.00 – 21.00 hod. a v sobotu od 8.00 – 13.00 hod.; - vo vnútornom prostredí len v pracovné dni.

Ďalšie požiadavky na predmet zákazky a náležitosti ponuky

- Stavba musí byť vyhotovená podľa platnej projektovej dokumentácie a pri dodržaní jej parametrov, platných STN (EN), technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných

právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácií v povoľovacom konaní.

- Predmet zákazky teda zahŕňa kompletnú dodávku a montáž stavebných prác, ako aj náklady na dopravu, skladovanie, odvoz a likvidáciu vybraných stavebných hmôt a stavebného odpadu, náklady na prenájom verejných plôch a komunikácií, ak budú potrebné k vybudovaniu zariadenia staveniska, k jeho prevádzke a vyprataniu zariadenia staveniska, náklady na umiestnenie lešenia, pre prípadné skládky materiálu, alebo stavebného odpadu, náklady na stráženie staveniska počas výstavby, náklady na spotrebu elektrickej energie a vody.
- Úspešný uchádzač (zhotoviteľ) bude povinný počas doby postavenia lešenie zabezpečiť na svoje náklady stráženie staveniska. Úspešný uchádzač (zhotoviteľ) bude zodpovedať za ochranu životného prostredia okolitých priestorov a za dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja.

Podľa VZN č. 2/2015 zo dňa 5.5.2015 – stavebnú činnosť:

- vonkajšie prostredie je možné vykonávať len v pracovných dňoch od 7.00 – 21.00 hod.,
v sobotu od 8.00 – 13.00 hod.

- vnútorné prostredie len pracovné dni.

- Náklady za uvedenú činnosť budú uchádzačom (zhotoviteľom) kalkulované v súťažnej ponuke v rozpočte ako „ostatné náklady stavby“.
- Úspešný uchádzač (zhotoviteľ) bude povinný uhradiť všetky náklady stavby na energie, ktoré vzniknú počas výstavby a bude povinný zabezpečiť aj ich prípadné samostatné dočasné napojenie a meranie. Konkrétne podmienky pre odber energií a následne aj spôsob ich úhrady si verejný obstarávateľ (objednávateľ) s uchádzačom (zhotoviteľom) vzájomne dohodnú pri odovzdaní a prevzatí staveniska a tieto uvedú v zápise z odovzdania a prevzatia staveniska.
- Stavebné práce budú realizované za plnej prevádzky domova a tejto skutočnosti musí úspešný uchádzač (zhotoviteľ) prispôbiť svoju činnosť. Stavebné práce budú realizované tak, aby v minimálnom rozsahu obmedzovali prevádzku budov.
- Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie diela musia byť platne certifikované resp. musia byť v súlade príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a preukazovanie zhody výrobkov.
- Úspešný uchádzač (zhotoviteľ) je povinný pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, ako aj súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiaru ochranu.
- Zároveň verejný obstarávateľ určuje, že v prípade, kde sa v rámci týchto súťažných podkladov a ich príloh nachádza technická špecifikácia predmetu zákazky, ktorá prípadne odkazuje na konkrétneho výrobcu, značku, výrobný postup, atď., doplní verejný obstarávateľ opis technickej špecifikácie predmetu zákazky slovami „alebo ekvivalentný“. Slová „alebo ekvivalentný“, uvedené v rámci tohto bodu súťažných podkladov, sa teda vzťahujú na celé podklady, vrátane príloh a nahrádzajú ich tam, kde inak musí byť opis technickej špecifikácie predmetu zákazky týmito slovami doplnený podľa § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
- Návrh na ekvivalent uchádzač (zhotoviteľ) predkladá, pokiaľ sa tým neznižuje akosť prác, neprekročí dohodnutá cena diela a návrh ekvivalentu nebude predstavovať požiadavku na predĺženie lehoty zhotovenia diela.
- V prípade, že úspešný uchádzač (zhotoviteľ) nevyužije možnosť použitia ekvivalentu a neuvedie vo svojom návrhu obchodný názov materiálu alebo výrobku, ktorý bol v súťažných podkladoch označený obchodným názvom, bude mať verejný obstarávateľ za to, že uchádzač uvažoval s tým materiálom, technológiou, prípadne výrobkom, ktorého obchodný názov uviedol verejný obstarávateľ v týchto podkladoch.
- Pri použití ekvivalentného riešenia niektorých druhov materiálov, výrobkov a technologických zariadení musia tieto mať minimálne vlastnosti (parametre) zodpovedajúce vlastnostiam (parametrom) výrobkov (materiálov, technológií, atď.), ktoré uviedol verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch. Dôkazy o ekvivalentnosti návrhu (návrhov) výrobkov (materiálov, technológií, atď.), je úspešný uchádzač (zhotoviteľ) povinný predložiť v ponuke a to takým spôsobom, že rozhodujúce parametre ekvivalentu musia byť odsúhlasené zhotoviteľom projektovej dokumentácie ako skutočné ekvivalenty. Odsúhlasenie ekvivalentnosti zhotoviteľom projektovej

dokumentácie musí realizovať uchádzač vo vlastnej réžii pred predložením ponuky. Konečné posúdenie rovnocennosti (ekvivalentnosti) je výlučne v kompetencii verejného obstarávateľa.

- V prípade potreby úspešný uchádzač (zhotoviteľ) zabezpečí povolenie pre potreby dočasného užívania verejných plôch a komunikácií pre zariadenie staveniska, resp. pre prípadné skládky materiálu, alebo stavebného odpadu. Zodpovednosť voči orgánu, ktorý užívanie povoľoval, resp. zodpovednosť v zmysle udeleného povolenia preberá na seba uchádzač (zhotoviteľ). Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradit uchádzač (zhotoviteľ). Uchádzač (zhotoviteľ) znáša úhradu nákladov, vrátane správnych poplatkov kalkulovaných v rámci rozpočtu uchádzača (zhotoviteľa) - ako „ostatné náklady stavby“. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov verejných plôch a komunikácií alebo iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi), z dôvodu pochybenia na strane uchádzača (zhotoviteľa), túto znáša a uhradí v určenej lehote uchádzač (zhotoviteľ).
- Úspešný uchádzač berie na vedomie, že jestvujúci kovový odpad predstavuje majetok verejného obstarávateľa, jeho následná likvidácia bude riešená po dohode s oprávneným zástupcom (oprávnenou osobou) verejného obstarávateľa odvozom do výkupu šrotu, resp. na stanovené skládky triedeného odpadu zabezpečeným úspešným uchádzačom.
- Práce na predmete zmluvy musia spĺňať podmienky stanovené vo Všeobecných technických podmienkach stavebných schválených Ministerstvom výstavby a verejných prác SR, garantovaných Zväzom stavebných podnikateľov a vydaných v roku 2007.
- Úspešný uchádzač (zhotoviteľ) je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie s odpadmi, je uchádzač povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi a podľa podmienok uvedených v povolení na realizáciu stavby, t. j. aj vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Náklady na odstránenie, likvidáciu a uskladnenie odpadu musia byť uchádzačom (zhotoviteľom) kalkulované v rozpočte. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradit zhotoviteľ. V prípade, že zo strany správneho orgánu, vlastníkov, správcov alebo nájomcov, resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi), z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá uchádzač (zhotoviteľ), ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
- Úspešný uchádzač (zhotoviteľ) je povinný pri realizácii predmetu zákazky dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradit zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností, resp. spoluvlastníkov podielov v objekte dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi), z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá uchádzač (zhotoviteľ), ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
- Úspešný uchádzač (zhotoviteľ) je povinný počas výstavby zabezpečiť, aby pri realizácii stavby táto negatívnymi vplyvmi neobťažovala okolie a aby stavebná činnosť a prevádzka neohrozovala kvalitu životného prostredia. V prípade, že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi), z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá uchádzač (zhotoviteľ), ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
- Úspešný uchádzač bude prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo vlastnej réžii zabezpečovať výkon (funkciu) koordinátora bezpečnosti v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov v znení neskorších predpisov. Meno koordinátora oznámi pri odovzdaní staveniska a zapíše do stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie tejto činnosti.
- Úspešný uchádzač zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú škodu (vrátane každej škody, spôsobenej osobami, ktoré sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy).

- Úspešný uchádzač (zhotoviteľ) bude zodpovedať za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí uchádzač (zhotoviteľ).
- Úspešný uchádzač (zhotoviteľ) bude povinný vypracovať kontrolný a skúšobný plán v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v zákona č. 260/2007 Z. z., ktorý bude odsúhlasovaný na kontrolných dňoch. Kontrolný a skúšobný plán predloží zhotoviteľ pri odovzdaní staveniska.
- Navrhovaná zmluvná cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača potrebné k vykonaniu predmetu zákazky, a musí zahŕňať najmä kompletnú dodávku a montáž stavebných prác, ako aj náklady na dopravu, skladovanie, odvoz a likvidáciu vybúraných stavebných hmôt a stavebného odpadu, náklady na prenájom verejných plôch a komunikácií, ak sú potrebné k vybudovaniu zariadenia staveniska náklady na umiestnenia lešenia, náklady na vybudovanie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, náklady na stráženie staveniska počas realizácie stavebných prác, náklady na spotrebu elektrickej energie a vody. V navrhovanej zmluvnej cene musia byť zahrnuté aj náklady uchádzača požadované na ocenenie položky „ostatné náklady stavby“, resp. v prípade, že uchádzač túto položku neocení, verejný obstarávateľ má za to, že všetky náklady, ktoré požadoval do nej zahrnúť, uchádzač zahrnul do ocenenia iných položiek rozpočtu stavby, nevyhnutných pre riadne a úplné splnenie predmetu zákazky.
- V prípade výskytu hniezd všetkých druhov voľne žijúcich vtákov, ktoré sú chránenými živočíchmi podľa § 33 musí úspešný uchádzač (zhotoviteľ) postupovať v zmysle § 35 a § 40 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. O ochrane prírody a krajiny, aby nedochádzalo k rušeniu vtákov v ich prirodzenom vývine v dobe rozmnožovania, výchovy mláďat, zimného spánku a tiež na to, aby pri zatepľovaní nedochádzalo k poškodeniu biotopov vtákov, ich obydli, hniezd a miesta rozmnožovania.
- Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v špecifikácii ceny (rozpočte) položku „ostatné náklady stavby“ jasne ocenil ako samostatnú položku (riadok č. 22 časti C - „ostatné náklady“ krycieho listu rozpočtu). V prípade, že uchádzač túto položku neocení, verejný obstarávateľ má za to, že všetky náklady, ktoré požadoval do nej zahrnúť, uchádzač zahrnul do ocenenia iných položiek špecifikácie ceny (rozpočtu), predloženej v rámci svojej ponuky a z tohto titulu nebude požadovať zvýšenie ceny predmetu zákazky.
- Uchádzač vo svojej ponuke ako požiadavku verejného obstarávateľa na predmet zákazky predloží záväzný opis zabezpečenia požadovaných stavebných prác pracovníkmi s uvedením ich počtu na jednotlivých pracovných pozíciách zabezpečujúcich celý predmet zákazky podľa uchádzača, s označením profesie každého uvedeného pracovníka s uvedením príslušnej časti predmetu zákazky, ktorú pracovník bude podľa uchádzača zabezpečovať, bez ohľadu na právny vzťah pracovníka k uchádzačovi (pracovno-právny alebo obdobný vzťah, dodávateľsko – odberateľský vzťah, iný vzťah k uchádzačovi), ktorý musí byť uvedený v takom minimálnom rozsahu a štruktúre, ktoré jednoznačne preukážu zabezpečenie odborného plnenia predmetu zákazky v rozsahu, kvalite a za podmienok určených v týchto súťažných podkladoch a podmienok a podľa všetkých ostatných informácií a údajov uvedených v ponuke uchádzača. Pri určení minimálneho rozsahu pracovníkov uchádzač musí vychádzať zo všetkých požiadaviek a podmienok určených verejným obstarávateľom v týchto súťažných podkladoch a ich prílohách a z uchádzačom navrhovaných kritérií na vyhodnotenie ponúk určených verejným obstarávateľom v tomto postupe zadávania zákazky. Uchádzačom predložený opis musí byť v súlade so všetkými ostatnými informáciami a údajmi uvedenými v predloženej ponuke uchádzača. Nepredloženie záväzného opisu zabezpečenia požadovaných stavebných prác pracovníkmi podľa uvedených požiadaviek verejného obstarávateľa, resp. predloženie opisu zabezpečenia požadovaných stavebných prác pracovníkmi, ktorý bude v nesúlade s informáciami a údajmi uvedenými v ostatných častiach ponuky uchádzača bude vyhodnotený ako nespĺnenie požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky.
- Uchádzač bude realizovať stavebné práce podľa záväzného harmonogramu stavebných prác – Príloha č. 4 týchto súťažných podkladov tvorí vzor harmonogramu, ktorý je uchádzač povinný predložiť vo svojej ponuke, ako požiadavku verejného obstarávateľa na predmet zákazky, a ktorý musí byť v súlade so všetkými informáciami a údajmi uvedených v ostatných častiach jeho ponuky. Záväzný harmonogram stavebných prác musí byť uvedený v štruktúre a podľa Prílohy č. 4 týchto súťažných podkladov. V prípade nevyhnutnosti doplnenia relevantnej položky z výkazu výmer, ovplyvňujúcej záväzný harmonogram stavebných prác plánovaný uchádzačom, nad rámec položiek uvedených v Prílohe č. 4 týchto súťažných podkladov, je uchádzač oprávnený doplniť takúto položku/položky do dokumentu, ktorý tvorí Prílohu č. 4 týchto súťažných podkladov, pričom nie je oprávnený meniť v ňom určené položky. Nepredloženie záväzného harmonogramu

stavebných prác, resp. predloženie harmonogramu prác, ktorý bude v nesúlade s informáciami a údajmi uvedenými v ostatných častiach ponuky uchádzača verejný obstarávateľ vyhodnotí ako nesplnenie požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky.

- Uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi návrh na výšku poistného plnenia pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou úspešného uchádzača pri plnení predmetu tejto zákazky, ktorý musí byť s poistným plnením minimálne vo výške 50% z hodnoty predmetu tejto zákazky s DPH. Úspešný uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi doklad (originál alebo úradne osvedčenú kópiu) o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou s dojednaným poistným plnením s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania diela, ako aj doklad preukazujúci zaplatenie poistného na aktuálne poistné obdobie najneskôr v deň uzavretia zmluvy. Okrem úspešného uchádzača nesmie byť v poistnej zmluve uvedený ako poistený žiaden iný subjekt, s výnimkou člena skupiny dodávateľov.
- Uchádzač vo svojej ponuke predloží ako požiadavku verejného obstarávateľa na predmet zákazky zoznam minimálneho strojového vybavenia s uvedením jeho presnej technickej špecifikácie, ktoré je, podľa špecifikácie koncepcie výstavby zvolenej uchádzačom v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa uvedenými v týchto súťažných podkladoch, nevyhnutné na dodanie predmetu zákazky podľa podmienok a požiadaviek určených v týchto súťažných podkladoch. Predložený zoznam minimálneho strojového vybavenia musí byť v súlade s ostatnými informáciami a údajmi uvedenými v predloženej ponuke uchádzača. Nepredloženie požadovaného zoznamu minimálneho strojového vybavenia, resp. predloženie zoznamu minimálneho strojového vybavenia, ktorý bude v nesúlade s informáciami a údajmi uvedenými v ostatných častiach ponuky uchádzača verejný obstarávateľ vyhodnotí ako nesplnenie požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Uchádzač v relevantných prípadoch uvedie pri strojovom vybavení aj plánovanú potrebu elektrickej energie vo vzťahu k zabezpečeniu predmetu zákazky.
- Úspešný uchádzač predloží ku kolaudácii doklad o energetickej certifikácii v zmysle zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v platnom znení. Stavba musí byť označená energetickým štítkom v zmysle uvedeného zákona. Náklady súvisiace s vypracovaním energetického certifikátu musia byť úspešným uchádzačom (zhotoviteľom) kalkulované už v cene diela.
- Verejný obstarávateľ, v súlade s § 41 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, vyžaduje od uchádzačov, aby v predloženej ponuke uviedli podiel zákazky, ktorý majú v úmysle zadať subdodávateľom Príloha č. 6 týchto súťažných podkladov, navrhovaných subdodávateľov (identifikáciu navrhovaných subdodávateľov v štruktúre obchodné meno subdodávateľa, adresa sídla subdodávateľa, IČO subdodávateľa; resp. meno a priezvisko subdodávateľa, trvalý pobyt subdodávateľa a rodné číslo subdodávateľa) a predmety subdodávky.
- Verejný obstarávateľ, v súlade s § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, vyžaduje od uchádzačov, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce sa preukazuje k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.
- Ak navrhovaný subdodávateľ nebude spĺňať podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b), verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o jeho nahradenia. Uchádzač doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety.
- Verejný obstarávateľ určuje nasledovné zmluvné pravidlá pre zmenu subdodávateľa:
 - a) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
 - b) zmenu subdodávateľa úspešný uchádzač písomne oznámi verejnému obstarávateľovi najneskôr 5 pracovných dní pred jej uskutočnením s uvedením obchodného mena subdodávateľa, adresy sídla subdodávateľa, IČO subdodávateľa; resp. mena a priezviska subdodávateľa, trvalého pobytu subdodávateľa a rodného čísla subdodávateľa, ak sa v odôvodnených prípadoch nedohodne s objednávatelom na kratšej lehote,
 - c) zmenou subdodávateľa nie je dotknutá zodpovednosť úspešného uchádzača za plnenie zmluvy,
 - d) v prípade, ak je menený subdodávateľ držiteľom akéhokoľvek oprávnenia na výkon činnosti, certifikátu alebo iného dokladu požadovaného verejným obstarávateľom v týchto súťažných podkladoch, je úspešný uchádzač povinný, súčasne s písomným oznámením podľa písm. b) tejto časti súťažných podkladov, predložiť dotknuté oprávnenie alebo certifikát alebo iný doklad, ktorého držiteľom je navrhovaný subdodávateľ.

Domov pri križi, Pri Križi 26, Bratislava - mestská časť Dúbravka
Civilná podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác
„Zníženie energetickej náročnosti budovy Domova pri križi“.

Požiadavkou verejného obstarávateľa je aj prijateľnosť a regulárnosť ponuky uchádzača požadovaná v týchto súťažných podkladoch.

Ďalšie požiadavky a podmienky dodania predmetu zákazky sú uvedené v časti súťažných podkladov B.3 Zmluvné podmienky dodania predmetu zákazky.

Súčasťou týchto súťažných podkladov je - príloha č. 1 – projektová dokumentácia, príloha č. 2 - výkaz výmer, príloha č. 3 – krycí list rozpočtu, príloha č. 4 – Záväzný harmonogram prác – vzor, ktoré slúžia ako podklad pre uchádzačov pri príprave súťažnej ponuky.

Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 5 k ZoD č. 2154/2018

Zoznam subdodávateľov

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Podľa § 41 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v znení neskorších predpisov

Subdodávateľ (obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania,	Podiel v %	Osoba oprávnená konat' za subdodávateľa (Meno a priezvisko)	Adresa pobytu	Dátum narodenia
DILMUN SYSTEM, s. r. o., Stará Vajnorská 37 Bratislava 831 04, IČO: 45 536 783	1,80%	Ing. Tomáš Pašovič	Bajkalská 29/D Bratislava 821 01	05.05.1984

Priloga C. 6 K 20D C. 2154/2018

ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY O DIELO

uzatvorená podľa § 289 a násled. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“)

budúci objednávateľ:

obchodné meno: **EURO – BUILDING, a.s.**
sídlo: Podunajská 23, 821 06 Bratislava
právna forma: Akciová spoločnosť
a označenie registra: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka
č. 1009/B
zastúpený: Ing. Miloš Štopka, predseda predstavenstva
IČO: 35 683 066
IČ DPH: SK 2020339211
(ďalej len „budúci objednávateľ“)

budúci zhotoviteľ:

obchodné meno: **DILMUN SYSTEM, s. r. o.**
sídlo: Stará Vajnorská 37, Bratislava 831 04
a označenie registra: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka
číslo: 65015/B
zastúpený: Ing. Tomáš Hadzima -konateľ, Ing. Tomáš Pašovič - konateľ
IČO: 45 536 783
IČ DPH: SK 2023035344
(ďalej len „budúci zhotoviteľ“)

Zhora uvedené subjekty jednotlivo označovaní ako „budúci objednávateľ“ a „budúci zhotoviteľ“, spoločne
potom ako „zmluvné strany“, uzatvárajú nižšie uvedeného dňa, mesiaca, roka nasledovnú zmluvu o uzavretí
budúcej zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“).

I. Predmet zmluvy

1. Zmluvné strany zhodne konštatujú, že vo Vestníku verejného obstarávania č. 131/2017 z 05.07.2017 bola
vyhlásená súťaž pod značkou 9402 – WYP na zhotovenie diela **„Zníženie energetickej náročnosti budovy
Domova pri kríži“** (ďalej len „projekt“), pričom verejným obstarávateľom je **Domov pri kríži** (ďalej len
„obstarávateľ“).
2. Budúci objednávateľ a budúci zhotoviteľ sa zaväzujú, že do 7 dní od písomnej výzvy budúceho
objednávateľa, uzatvoria zmluvu o dielo, v ktorej budúci zhotoviteľ bude mať pozíciu podzhotoviteľa
, ktorý bude realizovať časť diela - **likvidácia azbestu, v zmysle oprávnenia podnikat' v oblasti
nakladania s nebezpečnými odpadmi** počas celého trvania zmluvného vzťahu medzi EURO –
BUILDING, a.s. a verejným obstarávateľom.
3. Budúci objednávateľ vyzve budúceho zhotoviteľa na uzavretie zmluvy o dielo. Súčasťou výzvy bude
návrh zmluvy o dielo s obsahom aspoň všeobecne definovaným touto zmluvou.

II. Základný obsah zmluvy o dielo

1. Základný obsah zmluvy o dielo bude nasledovný:
 - a) predmetom diela v zmluve o dielo bude záväzok zmluvných strán podieľať sa spoločne na
plnení projektu, pričom predmetom diela v zmluve o dielo bude i splnenie povinností a
vykonanie prác uvedených v čl. III. ods.1. písm a) a ods. 2. písm. a), tejto zmluvy.
 - b) cena prác budúceho zhotoviteľa v zmluve o dielo bude určená v samotnej zmluve o dielo.
 - c) termín uskutočnenia jednotlivých prác, ktoré budú predmetom zmluvy o dielo bude
stanovený v súlade s časovým harmonogramom uvedeným v hlavnej zmluve o dielo
medzi obstarávateľom a budúcim objednávateľom (ďalej len „hlavná zmluva o dielo“)
v súfazi na zhotovenie diela, a budúcemu zhotoviteľovi bude poskytnutý primeraný čas na

- dodávateľskú prípravu realizácie.
- d) obsahom zmluvy o dielo budú všetky zmluvné záväzky budúceho objednávateľa voči obstarávateľovi uvedené v hlavnej zmluve o dielo.
 - e) obsahom zmluvy o dielo budú aj zmluvné záväzky budúceho zhotoviteľa uvedené v čl. III. odst. 2 tejto zmluvy.

III. Povinnosti zmluvných strán

1. Budúci objednávateľ sa zaväzuje, že:
 - a) pri plnení projektu bude spolupracovať s budúcim zhotoviteľom v rozsahu, ktorý bude dohodnutý v zmluve o dielo podľa čl. I. bod 2. tejto zmluvy z objemu projektu uvedeného v hlavnej zmluve v závislosti od charakteru projektu a stanoveného dodávateľského modelu. Spolupráca hlavne umožní uplatnenie odbornej kvalifikácie a praktických skúseností budúceho zhotoviteľa s realizáciou stavebných prác. Spolupracou s budúcim zhotoviteľom nie je dotknutá zodpovednosť budúceho objednávateľa za bezchybné plnenie projektu voči obstarávateľovi.
 - b) v súlade so zadávacími podmienkami zaradí túto zmluvu do ponuky.
 - c) bude bez zbytočných odkladov informovať budúceho zhotoviteľa o tom, že obdržal oznámenie o prijatí ponuky a že uzavrel hlavnú zmluvu o dielo.
2. Budúci zhotoviteľ sa zaväzuje, že:
 - a) budúcemu objednávateľovi poskytne plnenie v dohodnutom rozsahu zákazky.
 - b) sa súťaže nezúčastní ako samostatný uchádzač,
 - c) odovzdá budúcemu objednávateľovi svoje doklady, oprávnenia v rozsahu požadovanom podmienkami súťaže - vyplnený Jednotný európsky dokument a všetky tieto doklady budú úplné a pravdivé a neuvedie nimi budúceho objednávateľa do omylu,
 - d) spĺňa podmienky účasti podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní a je oprávnený uskutočňovať stavebné práce;
 - e) nevykoná nič, čo by mohlo zmať alebo podstatne sťažiť uzavretie zmluvy o dielo.
3. Obe strany sa zaväzujú, že budú vzájomne spolupracovať a vyvinú všetko úsilie, aby zmluva o dielo bola uzatvorená v obojstranne záväznom termíne podľa čl. I ods. 2 tejto zmluvy.

IV. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť jej podpísaním oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Je vyhotovená v troch rovnopisoch, pričom každá zo strán obdrží jeden rovnopis a jeden rovnopis bude pre verejného obstarávateľa.
2. Túto zmluvu možno meniť len písomnými, očíslovanými dodatkami.

V Bratislave dňa 02.08.2017

V Bratislave dňa 2.8.17


DILMUN SYSTEM, s. r. o.



Ing. Tomáš Hadzima, konateľ

DILMUN SYSTEM, s.r.o.
Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava
IČO: 45 536 783
IČ DPH: SK 2023035344

EURO - BUILDING, a.s.



Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva

Licencia na zhotovenie tepelnoizolačných kontaktných systémov



TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE, Slovak Republic
Studená 3, 821 04 Bratislava

Inšpekčný orgán typu A

LICENCIA

na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov

Číslo: 17/051/LIE

Táto licencia potvrdzuje odbornú kvalifikáciu držiteľa:

EURO-BUILDING, a. s., Podunajská 23, 821 06 Bratislava

vykonávať stavebné práce pri zhotovovaní vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov v zmysle § 43g zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z. a v znení neskorších predpisov a technickej normy STN 73 2901: 2015 a STN 73 2901: 2015/O1: 2015. Neoddeliteľnou súčasťou tejto licencie sú aj podmienky platnosti uvedené na druhej strane a zoznam komponentov tepelnoizolačného systému v prílohe licencie.

Licencia sa udelila na práce s aplikáciou tepelnoizolačného kontaktného systému - ETICS:

Druh a obchodný názov
použitého tepelnoizolačného
kontaktného systému -
ETICS:

**Baumit open
Baumit ProSystem
Baumit StarSystem EPS
Baumit StarSystem MW**

Číslo technickej špecifikácie
a adresa výrobcu:

**ETA-09/0256, ETA-12/0023
ETA-15/0460, ETA-15/0431
Baumit Beteiligungen GmbH, Wopfing 156, A-2754 Waldegg,
Rakúsko**

Počet zaškolených
pracovníkov zhotoviteľa:

vlastných: 100 zmluvne zabezpečených: 0

Licencia sa udelila na zabudovanie tepelnoizolačného kontaktného systému – ETICS do stavby, na ktorom výrobca ETICS preukázal vhodnosť na zamýšľané použitie v stavbe a zhodu s uvedenými technickými špecifikáciami podľa platných právnych a technických predpisov.

Vydaním tejto licencie sa potvrdzuje, že jej držiteľ má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných stavebných prác podľa § 43g zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 237/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov a technickej normy STN 73 2901: 2015 a STN 73 2901: 2015/O1: 2015.

Licencia sa udelila na základe správy č. LIE/17/0027/20 zo dňa 02.02.2017 vypracovanej TSÚS - akreditovaným inšpekčným orgánom typu A.

V priebehu platnosti licencie je držiteľ povinný dodržiavať podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto licencie.

Platnosť licencie je do:

07. 02. 2020

Licencia na ETICS sa
vydala prvýkrát:

04. 12. 2008

V Bratislave dňa 07. 02. 2017




Ing. Daša Kozáková
vedúca inšpekčného orgánu

Príloha licencie č. 17/051/LIE

Zoznam komponentov podľa ETA-09/0256 – Baunit open

Lepiaca a výstužná malta	
Baunit openContact / Baunit Lepiaca stierka open W / Baunit open KlebeSpachtel W / Baunit openContact W	• Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfinger, Rakúsko • Baunit, spol. s r. o., Lietavská Lúčka, SR • Baunit, spol. s r. o., Rohožník, SR
Baunit openContact S / Baunit Lepiaca stierka open S / Baunit open KlebeSpachtel S	• Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfinger, Rakúsko
Tepelná izolácia	
Baunit Fasádne izolačné dosky hrúbky 20 – 200 mm EPS-EN 13163-T2-L1-W2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150 EPS-EN 13163-T2-L1-W2-S1-P4-BS115-CS(10)70-DS(70,-)2-TR100	
Baunit openTherm reflect Baunit openTherm plus / Baunit open plus Baunit openTherm / Baunit OPEN Baunit open reflect / Baunit OPEN Reflect Baunit openTherm / Baunit open	• Austrotherm GmbH, Pinkafeld, Rakúsko • Austrotherm Sp.z.o.o., Oswiecim, Poľsko • Austrotherm Sp.z.o.o., Skierniewice, Poľsko • Austrotherm, s. r. o., Bratislava, SR • Austrotherm Kft., Győr, Maďarsko • Austrotherm Kft., Gyöngyös, Maďarsko
Rozperné kotvy	
EJOT ejotherm ST U EJOT ejotherm STR U EJOT ejotherm STR U 2 G EJOT SDM-T plus EJOT SDF-K plus EJOT ejotherm NT U EJOT ejotherm NK U EJOT ejotherm NTK U EJOT H3 EJOT H1 eco EJOT H4 eco	• EJOT Baubefestigungen GmbH, Bad Laasphe, Nemecko • EJOT 1 • EJOT 2 • EJOT 3 • EJOT 4
Fischer TERMOZ 8U Fischer TERMOZ 8N Fischer TERMOZ KS 8	• Artur Fischer GmbH & Co. KG, Waldachtal, Nemecko
Hilti SD-FV 8	• Hilti Kunststofftechnik GmbH, Strass, Nemecko
Hilti ETICS-ANCHOR D-FV Hilti ETICS-ANCHOR D-FV T	• Hilti Kunststofftechnik GmbH, Nersingen, Nemecko
KEW TSD 8	• Kunststoffzeugnisse GmbH, Wilthen, Nemecko
Baunit zatŕkacia kotva SD 8	• Baunit Beteiligungen GmbH, Waldegg, Rakúsko
BRAVOL® PTH-KZ 60/8-La, PTH-KZL 60/8-La, PTH 60/8-La, PTH-L 60/8La, PTH – S 60/8-La, PTH – SX 60/8 La, PTH – SL 60/8-La, PTH –X 60/8, PTH – EX 60/8	• ITW Construction Products CZ, s. r. o., Žirovnice, ČR
KOELNER KI8M KOELNER TFX 8S KOELNER TFX 8ST	• RAWLPLUG S. A., Wrocław, Poľsko
*Baunit StarTrack *Baunit KlebeAnker JJ A8 *Baunit KlebeAnker JJ A8S * Tento kotviaci prvok je určený na prenos zaťaženia lepiacej malty do podkladu.	• Austrotherm GmbH, Pinkafeld, Rakúsko
Výstužná mriežka	
Baunit openTex / Baunit Sklotextilná mriežka open / Baunit TextilglasGitter, Vertex R117 A101 Vertex R116 A101	• Saint-Gobain Adfors CZ, s. r. o., Litomyšl, ČR
Tolnatex 41-112	• Tolnatex KG, Tolna, Maďarsko
Interglas 4760	• P-D Interglas Technologies S.a.r.l, Malmerspach, Francúzsko
ASGLATEX 03-8 BB ASGLATEX 03-43 BB	• Asglatex GmbH, Ohorn, Nemecko
SSA1363-145(100)3sd.SM0.55	• JSC „Valmieras stikla šķiedra“, Valmiera, Lotyšsko



Penetračný náter	
Baumit openPrimer / Baumit Základný náter open Baumit open Grundierung / Baumit UniPrimer Baumit PremiumPrimer / Baumit PremiumPrimer DG27 / Baumit DecorGrundierung DG27	• Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfinger, Rakúsko • Baumit Kft., Pásztó, Maďarsko
Povrchová vrstva	
Baumit openTop / Baumit Štruktúrovaná omietka open/ Baumit open StrukturPutz; Baumit NanoporTop / Baumit Nanopor omietka/ Baumit NanoporPutz; Baumit StyleTop / Baumit ArtlineTop / Baumit Artline omietka/Baumit ArtlinePutz Baumit CreativTop S-Fine Baumit CreativTop Silk Baumit CreativTop Pearl Baumit CreativTop Vario Baumit CreativTop Trend Baumit CreativTop Max Baumit UniTop Fill Baumit FineTop	• Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfinger, Rakúsko • Baumit Kft., Pásztó, Maďarsko



Zoznam komponentov podľa ETA-12/0023 – Baunit Pro – s minerálnou vlnou MW

Lepiaca malta	
Baunit ProContact Baunit PaneloFix / Baunit WDVS-Kleber	- Baunit, spol. s r. o., Rohožník, SR - Baunit, spol. s r. o., Lietavská Lúčka, SR - Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfinger, Rakúsko - Baunit Kft., Alszósolca – Miskolc, Maďarsko - Baunit Kft. Dorog, Maďarsko - Baunit, spol. s r. o., Praha – Čakovice, ČR - Baunit, spol. s r. o., Detmarovice, ČR - Baunit, spol. s r. o., Brandys nad Labem, ČR - Baunit, Sp. z o. o., Pobjedziska, Poľsko - Baunit, Sp. z o. o., Lowicz, Poľsko
Tepelná izolácia	
Minerálne fasádne izolačné dosky	MW-EN 13162-T5-DS(TH)-DS(T+)-CS(10)20-TR7,5-WS-WL(P)-MU1 MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)40-TR10-WS-WL(P)-MU1 MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1;
Minerálne fasádne izolačné dosky L (lamela)	MW-EN 13162-T5-DS(TH)-DS(T+)-CS(10)40-TR80-WS-WL(P)-MU1)
Fasoterm PF	Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. Gliwice, Poľsko
Isover TF, Orsil TF Isover TF PROFi, Isover TF HOBBY	Saint-Gobain Isover CZ s.r.o., Častolovice, ČR
Isover NF, Orsil NF, Fasoterm, Isover NF 333, Isover NF 333 V, Orsil NF 333	Saint-Gobain Isover CZ s.r.o., Častolovice, ČR
Fasrock Frontrock MAX E	- Rockwool, a.s., Bohumín 3, ČR - Rockwool Polska Sp. z o.o., Gigacice, Poľsko - Rockwool Polska Sp. z o.o., Malkinia, Poľsko - Rockwool Hungary Kft., Tapolca, Maďarsko
Fasrock L	- Rockwool Polska Sp. z o.o., Gigacice, Poľsko - Rockwool Polska Sp. z o.o., Malkinia, Poľsko
Fasrock LL	Rockwool Polska Sp. z o.o., Gigacice, Poľsko
Frontrock	- Rockwool a.s., Bohumín 3, ČR - Rockwool Hungary Kft., Tapolca, Maďarsko
RP-PT	- Deutsche Rockwool Mineralwolle GmbH, Flechtingen, Nemecko - Rockwool Hungary Kft., Tapolca, Maďarsko
Nobasil FKD Nobasil FKL, FKD N	- Knauf Insulation, s.r.o., Nová Baňa, SK - Knauf Insulation GmbH, Bad Berka, Nemecko
Nobasil FKD S Nobasil FKD N Nobasil FKD N Thermal Nobasil FKD S Thermal SMARTwall N C1, C2 SMARTwall S C1, C2	Knauf Insulation, s.r.o., Nová Baňa, SK
Isofas LM,	Isorock Polska Sp. z o.o., Nidzica, Poľsko
Paroc Fas 4	Paroc Polska Sp z o.o., Trzemeszno, Poľsko
Rozperné kotvy	
EJOT ejotherm ST U EJOT ejotherm ST U s VT 90 EJOT ejotherm STR U EJOT ejotherm STR U 2G EJOT SDM-T plus, SDF-K plus EJOT ejotherm NT U EJOT ejotherm NK U EJOT H1 eco EJOT H4 eco	- EJOT Baubefestigungen GmbH, Bad Laasphe, Nemecko - EJOT 1 - EJOT 2 - EJOT 3
Fischer TERMOZ 8 N Fischer TERMOZ 8 NZ Fischer TERMOZ 8 UZ Fischer TERMOZ 8 U Fischer TERMOZ 8 ZU Fischer TERMOZ 8 SV KEW InsuFix TSBD 8 KEW InsuFix TSD-V	- Artur Fischer GmbH & Co. KG, Waldachtal, Nemecko - Kunststofferzeugnisse GmbH, Wilthen, Nemecko



• RAWLPLUG S. A., Wrocław, Poľsko (KOELNER S.A.)	• Hilti AG, Schaan, Lichtenštajnsko • Hilti Kunststofftechnik GmbH, Nersingen, Nemecko
• Hilti Kunststofftechnik GmbH, Nersingen, Nemecko • Jörg Vogelsang GmbH & Co., Hagen, Nemecko	• Hilti Kunststofftechnik GmbH, Strass, Nemecko
• RANIT-Befestigungssysteme GmbH, Herten, Nemecko	• Baunit Beteiligungen GmbH, Waldegg, Rakúsko
• Société SPIT BOURG-LES-VALENCE, Francúzsko	• ITW Construction Products CZ, s. r. o., Žirovnice, ČR
Príslušenstvo	
• Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfinger, Rakúsko • Baunit Bulgaria EOOD, Elin Pelin, Bulharsko • Istarska Tvornica Vapna d.o.o., Raša, Chorvátsko • Baunit, spol. s r. o., Praha, ČR • Baunit, spol. s r. o., Detmarovice, ČR • Baunit, spol. s r. o., Brandys nad Labem, ČR • Baunit Kft., Dorog, Maďarsko • Baunit Kft., Alsószolca, Maďarsko • Baunit Sp. z o.o., Lowicz, Poľsko • S.C. Baunit România Com S.R.L., București, Rumunsko • S.C. Baunit România Com S.R.L., Teius, Rumunsko • Baunit, spol. s r. o., Lietavská Lúčka, SR • Baunit, spol. s r. o., Rohožník, S	
Príslušenstvo	
• Saint-Gobain Adfors CZ, s. r. o., Litomyšl, ČR	
• Tolnatex KG, Tolna, Maďarsko	
• P-D Interglas Technologies S.a.r.l., Malmerspach, Francúzsko	
• Asglatex GmbH, Ohorn, Nemecko	
• JSC „Valmieras stikla šķiedra“, Valmiera, Lotyšsko	
Príslušenstvo	
• Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfinger, Rakúsko • Baunit Bulgaria EOOD, Elin Pelin, Bulharsko • Baunit, spol. s r. o., Brandys nad Labem, ČR • Baunit Kft., Pászto, Maďarsko • Baunit Sp. z o.o., Lowicz, Poľsko • S.C. Baunit România Com S.R.L., București, Rumunsko • Baunit Sp. z o.o., Glowina, Poľsko	
Príslušenstvo	
• Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfinger, Rakúsko • Baunit Bulgaria EOOD, Elin Pelin, Bulharsko • Baunit, spol. s r. o., Brandys nad Labem, ČR • Baunit Kft., Pászto, Maďarsko • Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfinger, Rakúsko • Baunit Sp. z o.o., Lowicz, Poľsko • S.C. Baunit România Com S.R.L., București, Rumunsko	




Zoznam komponentov podľa ETA-12/0023 – Baunit Pro – s EPS

Lepiaca malta	
Baunit ProContact Baunit PanoFix / Baunit WDVS-Kleber	- Baunit, spol. s r. o., Rohožník, SR - Baunit, spol. s r. o., Lietavská Lúčka, SR - Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfinger, Rakúsko - Baunit Kft., Alszósolca – Miskolc, Maďarsko - Baunit Kft. Dorog, Maďarsko - Baunit, spol. s r. o., Praha – Čakovice, ČR - Baunit, spol. s r. o., Detmarovice, ČR - Baunit, spol. s r. o., Brandys nad Labem, ČR - Baunit, Sp. z o. o., Pobiedziska, Poľsko - Baunit, Sp. z o. o., Lowicz, Poľsko
Tepelná izolácia	
Baunit Fasádne izolačné dosky EPS-F, hrúbky 20– 200 mm EPS-EN 13163-T2-L1- W2-S1-P4-BS115-CS(10)70-DS(70,-)2-TR100	
EPS F / EPS 70 F	- Austrotherm GmbH, Pinkafed, Rakúsko - Bachl, spol. s r. o., Modřice, ČR - POLYFORM, s. r. o., Podolinec, SR - Austrotherm Kft., Gyongyos, Maďarsko - Austrotherm, s. r. o., Bratislava, SR - Austrotherm Sp.z.o.o., Oswiecim, Poľsko - Austrotherm Sp.z.o.o., Skierniewice, Poľsko - Saint Gobain Contraction Products, s. r. o., Divízia ISOVER, Trnava, SR - Saint Gobain Contraction Products, s. r. o., Divízia ISOVER, Medzev, SR - Slovizol, s. r. o., Nitra, SR - POLYFORM, s. r. o., Podolinec, SR
Baunit StarTherm / EPS 70 NEO Baunit STARTHERM reflect (EPS 70 NSP)	
EPS 80 F Graphite	Slovizol, s. r. o., Nitra, SR
EXTRAPOR 70 F Fasádni, EPS 70 F NEO	Bachl, spol. s r. o., Modřice, ČR
Baunit StarTherm/Grafit, Grafit_Reflex	- Austrotherm GmbH, Pinkafed, Rakúsko - Austrotherm Kft., Gyongyos, Maďarsko
Baunit StarTherm / POR SH+ 70 NEO F / EPS F GrafiPor 70	POR SH+, a.s., Žilina, SR
ISOVER EPS GreyWall (FASADE 70 F GreyWall) ISOVER EPS GreyWall (FASADE 80 F GreyWall)	Saint Gobain Contraction Products, s. r. o., Divízia ISOVER, Trnava, SR
Rozperné kotvy	
EJOT ejotherm ST U EJOT ejotherm ST U s VT 90 EJOT ejotherm STR U EJOT ejotherm STR U 2G EJOT ejotherm NT U EJOT ejotherm NK U EJOT ejotherm NTK U EJOT H1 eco EJOT H3 EJOT H4 eco	- EJOT Baubefestigungen GmbH, Bad Laasphe, Nemecko - EJOT 1 - EJOT 2 - EJOT 3
Fischer TERMOZ 8 N Fischer TERMOZ 8 NZ Fischer TERMOZ 8 UZ Fischer TERMOZ 8 U Fischer TERMOZ 8 SV Fischer TERMOZ CN 8 Fischer TERMOZ KS 8 Fischer TERMOZ PN 8 Fischer TERMOFIX CF 8	Artur Fischer GmbH & Co. KG, Waldachtal, Nemecko
KEW InsuFix TSBD 8 KEW InsuFix TSD-V	Kunststofferzeugnisse GmbH, Wilthen, Nemecko
KOELNER TFIx8M KOELNER TFIx8S, KOELNER TFIx8ST	RAWLPLUG S. A., Wrocław, Poľsko



Hilti XI-FV Hilti D8-FV Hilti ETICS-Anchor D-FV, D- FV T Hilti SX-FV	- Hilti AG, Schaan, Lichtenštajnsko - Hilti Kunststofftechnik GmbH, Nersingen, Nemecko - Hilti Kunststofftechnik GmbH, Nersingen, Nemecko - Jörg Vogelsang GmbH & Co., Hagen, Nemecko - Hilti Kunststofftechnik GmbH, Strass, Nemecko
Hilti SD-FV 8, Hilti SD-FV 8 s HDT-FV90, SDX 8 IsoFUX ND8SZ, NDT8LZ, ND8LZ K	RANIT-Befestigungssysteme GmbH, Herten, Nemecko
Baumit SchlangDübel SD 8 SPIT ISO, SPIT ISOPLUS	- Baumit Beteiligungen GmbH, Waldegg, Rakúsko - Société SPIT Route de Lyon BOURG-LES-VALENCE
BRAVOL® PTH-KZ 60/8-La, BRAVOL® PTH-KZL 60/8-La, PTH -S 60/8 La, PTH -SX 60/8 La, Bravoll PTH 60/8-La, Bravoll PTH-L 60/8-La, PTH -EX 60/8 La, PTH -X 60/8 La	ITW Construction Products CZ, s. r. o., Žirovnice, ČR
*Baumit StarTrack *Baumit KlebeAnker JJ A8 *Baumit KlebeAnker JJ A8S * Tento kotviaci prvok je určený na prenos zaťaženia lepiacej malty do podkladu. Použitie je určené len s lepiacou maltou Baumit ProContact	Austrotherm GmbH, Pinkafeld, Rakúsko
Výstužná malta	
Baumit ProContact	- Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfinger, Rakúsko - Baumit Bulgaria EOOD, Elin Pelin, Bulharsko - Istarska Tvornica Vapna d.o.o., Raša, Chorvátsko - Baumit, spol. s r. o., Praha, ČR - Baumit, spol. s r. o., Detmarovice, ČR - Baumit, spol. s r. o., Brandys nad Labem, ČR - Baumit Kft., Dorog, Maďarsko - Baumit Kft., Alsószolca, Maďarsko - Baumit Sp. z o.o., Lowicz, Poľsko - S.C. Baumit România Com S.R.L., București, Rumunsko - S.C. Baumit România Com S.R.L., Teius, Rumunsko - Baumit, spol. s r. o., Lietavská Lúčka, SR - Baumit, spol. s r. o., Rohožník, SR
Výstužná mriežka	
Baumit StarTex / Baumit Sklotextilná mriežka / Baumit TextilglasGitter Vertex R117 A101 Vertex R116 A101 Vertex R131 A101 Vertex R131 A102	Saint-Gobain Adfors CZ, s. r. o., Litomyšl, ČR
Tolnatex 41-112	Tolnatex KG, Tolna, Maďarsko
Interglas 4760	P-D Interglas Technologies S.a.r.l, Malmerspach, Francúzsko
ASGLATEX 03-8 BB ASGLATEX 03-43 BB	Asglatex GmbH, Ohorn, Nemecko
SSA1363-145(100)3sd.SM0.5	JSC „Valmieras stikla šķiedra“, Valmiera, Lotyšsko
Penetračný náter	
Baumit UniPrimer / Baumit Univerzálny základ / Baumit UniversalGrund / Baumit ProPrimer Baumit PremiumPrimer / Baumit PremiumPrimer DG27 / Baumit DecorGrundierung DG27	- Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfinger, Rakúsko - Baumit Bulgaria EOOD, Elin Pelin, Bulharsko - Baumit, spol. s r. o., Brandys nad Labem, ČR - Baumit Kft., Pászto, Maďarsko - Baumit Sp. z o.o., Lowicz, Poľsko - S.C. Baumit România Com S.R.L., București, Rumunsko - Baumit Sp. z o.o., Glowna, Poľsko



Povrchová vrstva

Baumit GranoporTop / Baumit Granopor omietka/
Baumit GranoporPutz / Baumit ProTop
Baumit SilikatTop / Baumit Silikátová omietka/
Baumit SilikatPutz
Baumit NanoporTop / Baumit Nanopor omietka/
Baumit NanoporPutz
Baumit SilikonTop / Baumit Silikónová omietka/
Baumit SilikonPutz / Baumit StarTop
Baumit StyleTop / Baumit Artline omietka/
Baumit ArtlinePutz / Baumit ArtlineTop
Baumit Facina Special / Baumit Edelputz Spezial
Baumit CreativTop S-Fine, Silk, Fine, Vario, Pearl,
Trend, Max
Baumit FillTop , Baumit FineTop

- Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfinger, Rakúsko
- Baumit Bulgaria EOOD, Elin Pelin, Bulharsko
- Baumit, spol. s r. o., Brandýs nad Labem, ČR
- Baumit Kft, Paszto, Maďarsko
- Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfinger, Rakúsko
- Baumit Sp. z o.o., Lowicz, Poľsko
- S.C. Baumit România Com S.R.L., Bucuresti, Rumunsko



Zoznam komponentov podľa ETA-15/0460 – Baunit StarSystem EPS


Lepiaca malta	
Baunit StarContact / Baunit KlebeSpachtel Baunit PanoFix / Baunit WDVS-Kleber Baunit StarContact Forte/ Baunit DickschichtKlebespachtel Baunit StarContact light / Baunit KlebeSpachtel KBM-Fix Baunit StarContact white / Baunit KlebeSpachtel KBM	- Baunit, spol. s r. o., Rohožník, SR - Baunit, spol. s r. o., Lietavská Lúčka, SR - Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfinger, Rakúsko - Baunit Kft., Alszósolca – Miskolc, Maďarsko - Baunit Kft. Dorog, Maďarsko - Baunit, spol. s r. o., Praha – Čakovice, ČR - Baunit, spol. s r. o., Detmarovice, ČR - Baunit, spol. s r. o., Brandys nad Labem, ČR - Baunit, Sp. z o. o., Pobjedziska, Poľsko - Baunit, Sp. z o. o., Lowicz, Poľsko
Baunit SupraFix / Baunit SupraKleber Baunit StarContact Speed / Baunit SpeedContact	- Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfinger, Rakúsko - Baunit, spol. s r. o., Praha – Čakovice, ČR
Tepelná izolácia	
Baunit Fasádne izolačné dosky EPS, hrúbky 20 – 200 mm EPS-EN 13163-T2-L1- W2-S1-P4-BS115-CS(10)70-DS(70,-)2-TR100 EPS-EN 13163-T2-L1- W2-S1-P4-BS115-CS(10)70-DS(70,-)2-TR150 EPS F / EPS 70 F	
	- Austrotherm GmbH, Pinkafed, Rakúsko - Bachl, spol. s r. o., Modřice, ČR - POLYFORM, s. r. o., Podolinec, SR - Austrotherm Kft., Gyongyos, Maďarsko - Austrotherm, s. r. o., Bratislava, SR - Austrotherm Sp.z.o.o., Oswiecim, Poľsko - Austrotherm Sp.z.o.o., Skierniewice, Poľsko - Saint Gobain Contruction Products, s. r. o., Divizia ISOVER, Trnava, SR - Saint Gobain Contruction Products, s. r. o., Divizia ISOVER, Medzev, SR - Slovizol, s. r. o., Nitra, SR
EPS 80 F Graphite	Slovizol, s. r. o., Nitra, SR
Baunit StarTherm/Grafit, Grafit_Reflex	- Austrotherm GmbH, Pinkafed, Rakúsko - Austrotherm Kft., Gyongyos, Maďarsko
Baunit StarTherm / EPS 70 NEO Baunit STARTHERM reflect (EPS 70 NSP)	POLYFORM, s. r. o., Podolinec, SR
EXTRAPOR 70 F Fasádni, EPS 70 F NEO	Bachl, spol. s r. o., Modřice, ČR
Baunit StarTherm / POR SH+ 70 NEO F / GrafiPor 70 / EPS F GrafiPor 70	POR SH+, a.s., Žilina, SR
ISOVER EPS GreyWall (FASADE 70 F GreyWall) ISOVER EPS GreyWall (FASADE 80 F GreyWall)	Saint Gobain Contruction Products, s. r. o., Divizia ISOVER, Trnava, SR
Rozperné kotvy	
EJOT ejotherm ST U EJOT ejotherm ST U s VT 90 EJOT ejotherm STR U EJOT ejotherm STR U 2G EJOT SDM-T plus, SDF-K plus EJOT ejotherm NT U EJOT ejotherm NK U EJOT ejotherm NTK U EJOT H1 eco EJOT H3 EJOT H4 eco	- EJOT Baubefestigungen GmbH, Bad Laasphe, Nemecko - EJOT 1 - EJOT 2 - EJOT 3
Fischer TERMOZ 8 N Fischer TERMOZ 8 NZ Fischer TERMOZ 8 UZ Fischer TERMOZ 8 U Fischer TERMOZ 8 SV Fischer TERMOZ CN 8 Fischer TERMOZ KS 8 Fischer TERMOZ PN 8 Fischer TERMOFIX CF 8	Artur Fischer GmbH & Co. KG, Waldachtal, Nemecko
KEW InsuFix TSBD 8 KEW InsuFix TSD-V	Kunststoffzeugnisse GmbH, Witten, Nemecko
KOELNER TFX8M KOELNER TFX 8S KOELNER TFX 8ST	RAWLPLUG S. A., Wroclaw, Poľsko



Hilti XI-FV, Hilti D8-FV Hilti ETICS-Anchor D-FV, D-FV T Hilti SX-FV	- Hilti AG, Schaan, Lichtenštajnsko - Hilti Kunststofftechnik GmbH, Nersingen, Nemecko - Hilti Kunststofftechnik GmbH, Nersingen, Nemecko - Jörg Vogelsang GmbH & Co., Hagen, Nemecko - Hilti Kunststofftechnik GmbH, Strass, Nemecko
Hilti SD-FV 8, Hilti SD-FV 8 s HDT-FV90, SDX 8 IsoFUX ND8SZ, NDT8LZ, ND8LZ K	RANIT-Befestigungssysteme GmbH, Herten, Nemecko
Baumit SchlangDübel SD 8 SPIT ISO, SPIT ISOPLUS	- Baumit Beteiligungen GmbH, Waldegg, Rakúsko - Société SPIT Route de Lyon BOURG-LES-VALENCE
BRAVOL® PTH-KZ 60/8-La, BRAVOL® PTH-KZL 60/8-La, PTH-S 60/8 La, PTH-SX 60/8 La, Bravoll PTH 60/8-La, Bravoll PTH-L 60/8-La, PTH-SL 60/8 La, PTH-EX 60/8 La, PTH-X 60/8 La	ITW Construction Products CZ, s. r. o., Žirovnice, ČR
*Baumit StarTrack *Baumit KlebeAnker JJ A8 *Baumit KlebeAnker JJ A8S * Tento kotviaci prvok je určený na prenos zaťaženia lepiacej malty do podkladu. Použitie je určené len s lepiacou maltou Baumit StarContact a Baumit StarContact white, (EPS -TR 150)	Austrotherm GmbH, Pinkafeld, Rakúsko
Výstužná malta	
Baumit StarContact / Baumit KlebeSpachtel Baumit StarContact Forte/ Baumit DickschichtKlebespachtel Baumit StarContact light / Baumit KlebeSpachtel KBM-Fix Baumit StarContact white / Baumit KlebeSpachtel KBM Baumit EasyFlex / Baumit SpachtelMasse zementfrei Baumit FaserSpachtel / Baumit SilverFlex	- Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfinger, Rakúsko - Baumit Bulgaria EOOD, Elin Pelin, Bulharsko - Istarska Tvornica Vapna d.o.o., Raša, Chorvátsko - Baumit, spol. s r. o., Praha, ČR - Baumit, spol. s r. o., Detmarovice, ČR - Baumit, spol. s r. o., Brandys nad Labem, ČR - Baumit Kft., Dorog, Maďarsko - Baumit Kft., Alsószolca, Maďarsko - Baumit Sp. z o.o., Lowicz, Poľsko - S.C. Baumit România Com S.R.L., București - S.C. Baumit România Com S.R.L., Teius, Rumunsko - Baumit, spol. s r. o., Lietavská Lúčka, SR - Baumit, spol. s r. o., Rohožník, SR
Baumit StarContact Speed / Baumit SpeedContact	- Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfinger, Rakúsko - Baumit, spol. s r. o., Praha – Čakovice, ČR
Výstužná mriežka	
Baumit StarTex / Baumit Sklotextilná mriežka / Baumit TextilglasGitter Vertex R117 A101, Vertex R116 A101 Vertex R131 A101, Vertex R131 A102	Saint-Gobain Adfors CZ, s. r. o., Litomyšl, ČR
Tolnatex 41-112	Tolnatex KG, Tolna, Maďarsko
Interglas 4760	P-D Interglas Technologies S.a.r.l, Malmerspach, Francúzsko
ASGLATEX 03-8 BB, ASGLATEX 03-43 BB	Asglutex GmbH, Ohorn, Nemecko
SSA1363-145(100)3sd.SM0.5	JSC „Valmieras stikla šķiedra“, Valmiera, Lotyšsko
Penetračný náter	
Baumit UniPrimer / Baumit Univerzálny základ / Baumit UniversalGrund / Baumit ProPrimer Baumit PremiumPrimer / Baumit PremiumPrimer DG27 / Baumit DecorGrundierung DG27	- Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfinger, Rakúsko - Baumit Bulgaria EOOD, Elin Pelin, Bulharsko - Baumit, spol. s r. o., Brandys nad Labem, ČR - Baumit Kft., Pászto, Maďarsko - Baumit Sp. z o.o., Lowicz, Poľsko - S.C. Baumit România Com S.R.L., București - Baumit Sp. z o.o., Głowna, Poľsko
Povrchová vrstva	
Baumit GranoporTop / Baumit Granopor omietka/ Baumit SilikatTop / Baumit Silikátová omietka/ Baumit NanoporTop / Baumit Nanopor omietka/ Baumit SilikonTop / Baumit Silikónová omietka/ Baumit SilikonPutz / Baumit StarTop Baumit StyleTop / Baumit Artline omietka/ Baumit Facina Special / Baumit Edelputz Spezial Baumit CreativTop S-Fine, Silk, Fine, Vario, Pearl, Trend, Max, Baumit FillTop, Baumit FineTop	- Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfinger, Rakúsko - Baumit Bulgaria EOOD, Elin Pelin, Bulharsko - Baumit, spol. s r. o., Brandys nad Labem, ČR - Baumit Kft., Pászto, Maďarsko - Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfinger, Rakúsko - Baumit Sp. z o.o., Lowicz, Poľsko - S.C. Baumit România Com S.R.L., București, Rumunsko

Zoznam komponentov podľa ETA-15/0431 – Baunit StarSystem MW

Lepiaca maľta	
Baunit StarContact / Baunit KlebeSpachtel Baunit PaneloFix / Baunit WDVS-Kleber Baunit StarContact Forte/ Baunit DickschichtKlebespachtel Baunit StarContact White / Baunit KlebeSpachtel KBM Baunit SupraFix / Baunit SupraKleber Baunit StarContact Speed / Baunit SpeedContact	- Baunit, spol. s r. o., Rohožník, SR - Baunit, spol. s r. o., Lietavská Lúčka, SR - Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfinger, Rakúsko - Baunit Kft., Alszósolca – Miskolc, Maďarsko - Baunit Kft. Dorog, Maďarsko - Baunit, spol. s r. o., Praha – Čakovice, ČR - Baunit, spol. s r. o., Detmarovice, ČR - Baunit, spol. s r. o., Brandys nad Labem, ČR - Baunit, Sp. z o. o., Pobjedziska, Poľsko - Baunit, Sp. z o. o., Lowicz, Poľsko
Tepelná izolácia	
Minerálne fasádne izolačné dosky	MW-EN13162-T5-DS(TH)-DS(T+)-CS(10)20-TR7,5-WS-WL(P)-MU1 MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)40-TR10-WS-WL(P)-MU1 MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1;
Minerálne fasádne izolačné dosky L (lamela)	MW- EN13162-T5-DS(TH)-DS(T+)-CS(10)40-TR80-WS-WL(P)-MU1
Fasoterm PF	Saint-Gobain Construction Products Polska Sp.z o.o. Gliwice, Poľsko
Isover TF , Orsil TF Isover TF PROFIL, Isover TF HOBBY	Saint-Gobain Isover CZ s.r.o., Častolovice, ČR
Isover NF, Orsil NF, Fasoterm, Isover NF 333, Isover NF 333 V, Orsil NF 333	Saint-Gobain Isover CZ s.r.o., Častolovice, ČR
Fasrock Frontrack MAX E	- Rockwool, a.s., Bohumín 3, ČR - Rockwool Polska Sp. z o.o., Gigacice, Poľsko - Rockwool Polska Sp. z o.o., Malkinia , Poľsko - Rockwool Hungary Kft., Tapolca, Maďarsko
Fasrock L	- Rockwool Polska Sp. z o.o., Gigacice, Poľsko - Rockwool Polska Sp. z o.o., Malkinia , Poľsko
Fasrock LL	Rockwool Polska Sp. z o.o., Gigacice, Poľsko
Frontrack	- Rockwool a.s., Bohumín 3, ČR - Rockwool Hungary Kft., Tapolca, Maďarsko
RP-PT	- Deutsche Rockwool Mineralwolle GmbH, Flechtingen, Nemecko - Rockwool Hungary Kft., Tapolca, Maďarsko
Nobasil FKD Nobasil FKL, FKD N	- Knauf Insulation, s.r.o., Nová Baňa, SK - Knauf Insulation GmbH, Bad Berka, Nemecko
Nobasil FKD S Nobasil FKD N Thermal Nobasil FKD S Thermal SMARTwall N C1, C2 SMARTwall S C1, C2	Knauf Insulation, s.r.o., Nová Baňa, SK
Isofas LM,	Isorock Polska Sp. z o.o., Nidzica, Poľsko
Paroc Fas 4	Paroc Polska Sp z o.o., Trzemeszno, Poľsko
Rozperné kotvy	
EJOT ejotherm ST U EJOT ejotherm ST U s VT 90 EJOT ejotherm STR U EJOT ejotherm STR U 2G EJOT SDM-T plus, SDF-K plus EJOT ejotherm NT U EJOT ejotherm NK U EJOT H1 eco EJOT H4 eco	EJOT Baubefestigungen GmbH, Bad Laasphe, Nemecko - EJOT 1 - EJOT 2 - EJOT 3
Fischer TERMOZ 8 N Fischer TERMOZ 8 NZ Fischer TERMOZ 8 UZ Fischer TERMOZ 8 U Fischer TERMOZ 8 SV	Artur Fischer GmbH & Co. KG, Waldachtal, Nemecko
KEW InsuFix TSBD KEW InsuFix TSD-V KEW TSD 8	Kunststoffzeugnisse GmbH, Wilthen, Nemecko



ELNER TFI8M ELNER TFI8S ELNER TFI8ST	• RAWLPLUG S. A., Wroclaw, Poľsko
ELI-FV, Hilti D8-FV ETICS-Anchor D-FV, D- FV T	• Hilti AG, Schaan, Lichtenštajnsko • Hilti Kunststofftechnik GmbH, Nersingen, Nemecko
SX-FV	• Hilti Kunststofftechnik GmbH, Nersingen, Nemecko • Jörg Vogelsang GmbH & Co., Hagen, Nemecko
SDX 8	• Hilti Kunststofftechnik GmbH, Strass, Nemecko
Fux NDS8Z Fux NDS90Z Fux NDM90Z Fux NDM8Z FUX Rocket	• RANIT-Befestigungssysteme GmbH, Herten, Nemecko
Baumit SchlangDübel SD 8	• Baumit Beteiligungen GmbH, Waldegg, Rakúsko
SPIT ISO, SPIT ISOPLUS	• Société SPIT Route de Lyon BOURG-LES-VALENCE
BRAVOL® PTH-KZ 60/8-La, BRAVOL® PTH-KZL 60/8-La, PTH -S 60/8 La, PTH -SL 60/8 La, PTH -EX 60/8 La,	• ITW Construction Products CZ, s. r. o., Žirovnice, ČR
Výstužná malta	
Baumit StarContact / Baumit KlebeSpachtel Baumit StarContact White / Baumit KlebeSpachtel KSM	• Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfinger, Rakúsko • Baumit Bulgaria EOOD, Elin Pelin, Bulharsko • Istarska Tvornica Vapna d.o.o., Raša, Chorvátsko • Baumit, spol. s r. o., Praha, ČR • Baumit, spol. s r. o., Detmarovice, ČR • Baumit, spol. s r. o., Brandys nad Labem, ČR • Baumit Kft., Dorog, Maďarsko • Baumit Kft., Alsószolca, Maďarsko • Baumit Sp. z o.o., Lowicz, Poľsko • S.C. Baumit România Com S.R.L., București, Rumunsko • S.C. Baumit România Com S.R.L., Teius, Rumunsko • Baumit, spol. s r. o., Lietavská Lúčka, SR • Baumit, spol. s r. o., Rohožník, SR
Výstužná mriežka	
Baumit StarTex / Baumit Sklotextilná mriežka / Baumit TextilglasGitter Vertex R117 A101, Vertex R116 A101 Vertex R131 A101, Vertex R131 A102	• Saint-Gobain Adfors CZ, s. r. o., Litomyšl, ČR
Tolnatex 41-112	• Tolnatex KG, Tolna, Maďarsko
Interglas 4760	• P-D Interglas Technologies S.a.r.l, Malmerspach, Francúzsko
ASGLATEX 03-8 BB ASGLATEX 03-43 BB	• Asglatex GmbH, Ohorn, Nemecko
SSA1363-145(100)3sd.SM0.5	• JSC „Valmieras stikla šķiedra“, Valmiera, Lotyšsko
Penetračný náter	
Baumit UniPrimer / Baumit Univerzálny základ / Baumit UniversalGrund / Baumit ProPrimer Baumit PremiumPrimer / Baumit PremiumPrimer DG27 / Baumit DecorGrundierung DG27	• Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfinger, Rakúsko • Baumit Bulgaria EOOD, Elin Pelin, Bulharsko • Baumit, spol. s r. o., Brandys nad Labem, ČR • Baumit Kft., Pászto, Maďarsko • Baumit Sp. z o.o., Lowicz, Poľsko • S.C. Baumit România Com S.R.L., București, Rumunsko • Baumit Sp. z o.o., Glowina, Poľsko
Povrchová vrstva	
Baumit GranoporTop / Baumit Granopor omietka/ Baumit SilikatTop / Baumit Silikátová omietka/ Baumit NanoporTop / Baumit Nanopor omietka/ Baumit SilikonPutz / Baumit Silikónová omietka/ Baumit SilikonPutz / Baumit StarTop Baumit StyleTop / Baumit Artline omietka/ Baumit Facina Special / Baumit Edelputz Spezial Baumit CreativTop S-Fine, Silk, Fine, Vario, Pearl, Trend, Max, Baumit FillTop, Baumit FineTop	• Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfinger, Rakúsko • Baumit Bulgaria EOOD, Elin Pelin, Bulharsko • Baumit, spol. s r. o., Brandys nad Labem, ČR • Baumit Kft., Pászto, Maďarsko • Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfinger, Rakúsko • Baumit Sp. z o.o., Lowicz, Poľsko • S.C. Baumit România Com S.R.L., București, Rumunsko

